

**AVIS SUR DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE**



Demande déposée le : 30/06/2025

Numéro P.C : 13 006 25 P 0006

Nom du propriétaire : SCCV GRANDE TERRE - M. DORNE Laurent

Adresse des travaux : Rue Neuve

13 930 AUREILLE

Références cadastrales : AI 103-116

A - **EAU POTABLE**

1 - DEJA RACCORDEE

OUI	NON
☐	☒

2 - POSSIBILITE DE RACCORDEMENT

- | | OUI | NON |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Conduite existante sur la voie publique | ☒ | ☐ |
| ✓ Conduite publique existante sous la voie | ☒ | ☐ |
| ✓ Capacité suffisante du réseau en débit | ☒ | ☐ |
| ✓ Capacité suffisante du réseau en pression | ☒ | ☐ |
| ✓ Raccordement direct sur le réseau public | ☒ | ☐ |
| ✓ Raccordement sur le réseau public par l'intermédiaire d'un réseau privé | ☐ | ☒ |
| ✓ Observations particulières et prescriptions : | | |

Pour ce projet de lotissement, un raccordement d'eau potable sera à réaliser par la conduite qui passe sous l'avenue St Roch. Un branchement en section pleine sera à réaliser pour un départ conduite en diamètre D 150mm en fonte pour ce lotissement. Il sera réalisé par le service de l'eau de la CCVBA et financé par le promoteur.

Le réseau dans ce lotissement sera réalisé par le promoteur et devra être en Fonte D150mm jusqu'au poteau à incendie, puis en Fonte D 100mm (et non en PEHD 75mm comme indiqué sur le plan des réseaux humides) jusqu'à la limite au nord du projet en attente pour le futur projet OAP de la Commune.

Pour chaque logement, un branchement individuel sera à réaliser depuis cette conduite, avec un regard au sol abri compteur d'eau en limite du futur domaine public (et non en coffret mural comme indiqué sur le plan emprise voie principale et coupes réseaux).

Pour une rétrocession sous le domaine publics des voies, ces réseaux à réaliser par le promoteur, devront être conforme aux cahiers des charges de la Régie de l'eau de la CCVBA en annexe de cet avis.

3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

	OUI	NON
✓ Prise d'eau et ouvrage de sectionnement par :		
▪ Té avec robinet vanne	☒	☐
▪ Collier de prise en charge avec robinet au quart	☒	☐
✓ Pression de service comprise entre 1 et 6 bars	☐	☒
✓ Pression de service supérieure à 6 bars	☒	☐

B - ASSAINISSEMENT

	OUI	NON
1. <u>DEJA RACCORDEE</u>	☐	☒
2. <u>POSSIBILITE DE RACCORDEMENT</u> (1)	☒	☐
✓ Conduite existante sur la voie publique	☒	☐
✓ Conduite publique existante sous la voie	☒	☐
✓ Capacité suffisante du réseau	☒	☐
✓ Raccordement direct sur le réseau public	☒	☐
✓ Raccordement sur le réseau public par l'intermédiaire d'un réseau privé	☐	☒
✓ Observations particulières :		

Pour ce projet de lotissement, un raccordement d'assainissement sera à réaliser par la conduite qui passe sous l'avenue St Roch.

Un raccordement sera à réaliser pour un départ conduite en diamètre D 200mm en PVC pour ce lotissement. Il sera réalisé par le service de l'assainissement de la CCVBA et financé par le promoteur.

Le réseau dans ce lotissement sera réalisé par le promoteur et devra être en PVC D200mm jusqu'à la limite au nord du projet avec un regard en attente pour le futur projet OAP de la Commune.

Pour les logements, les branchements seront à réaliser depuis cette conduite, avec un regard boîte de raccordement en limite du futur domaine public.

Pour une rétrocession sous le domaine publics des voies, ces réseaux à réaliser par le promoteur, devront être conforme aux cahiers des charges de la Régie de l'assainissement de la CCVBA joint à l'avis.

Par villa, la Participation pour le financement de l'assainissement collectif PFAC sera appliquée :

1200€ par logement de 80m² + 15€ par m² de surface supplémentaire.

Coefficient annuel de revalorisation

TP10 bis (sep24) / TP 10 bis (sept15) = 130.20/106.50 = 1.223

CALCUL DU MONTANT DE LA PFAC

	SDP m ²	Montant PFAC
VILLA 1	93	1 706,09 €
VILLA 2	93	1 706,09 €
VILLA 3	93	1 706,09 €
VILLA 4	93	1 706,09 €
VILLA 5	93	1 706,09 €
VILLA 6	93	1 706,09 €
VILLA 7	93	1 706,09 €
VILLA 8	93	1 706,09 €
VILLA 9	93	1 706,09 €
VILLA 10	93	1 706,09 €
VILLA 11	93	1 706,09 €
VILLA 12	93	1 706,09 €
VILLA 13	93	1 706,09 €
VILLA 14	93	1 706,09 €
VILLA 15	93	1 706,09 €
VILLA 16	93	1 706,09 €
VILLA 17	69	1 467,60 €
VILLA 18	69	1 467,60 €
	TOTAL	30 232,64 €

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES A RESPECTER

- ✓ En gravitaire
- ✓ Par pompe de relevage
- ✓ Diamètre de la canalisation :
- ✓ Observations particulières :

OUI

☐

NON

☐☐☐

2 - ASSAINISSEMENT AUTONOME

OUI

NON

☐☒

- ✓ Prescriptions particulières :

Etude de sols

☐☐

Filière par tranchées

☐☐

Filière par terre d'infiltration

☐☐

Autre, à préciser : Cf avis service assainissement autonome

Remarque :

- ❖ Tous les travaux sur le domaine public seront réalisés par la Régie de l'eau et de l'assainissement de la CCVBA sur demande du pétitionnaire après acceptation du devis.

Fait à Saint-Rémy, le 23 décembre 2025
**Le Directeur de la Régie de l'eau et de
l'assainissement Intercommunale**

Gérard BEREZIAT

☐

AVIS FAVORABLE POUR L'EAU POTABLE

☐

AVIS DEFAVORABLE POUR L'EAU POTABLE

☒

AVIS FAVORABLE POUR L'EAU POTABLE SOUS RESERVE(S) QUE :

Les observations particulières soient respectées

☐

AVIS FAVORABLE POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

☐

AVIS DEFAVORABLE POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

☒

AVIS FAVORABLE POUR L'ASSAINISSEMENT SOUS RESERVE(S) QUE :

Les observations particulières soient respectées