

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maitrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M.CHAUVET
A.C CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axxion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-contrôles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES

DCE : LOT 00 – PRESCRIPTIONS COMMUNES

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTG

TABLE DES MATIERES

01.1 DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTATIONS - LOTS.....	2
01.1.1 Définition de l'opération.....	2
01.1.2 Maître d'ouvrage - Maître d'œuvre - Etc.....	2
01.1.3 Sécurité incendie	3
01.1.3.1 Données techniques	3
01.1.3.2 Résistance au feu des structures	3
01.1.4 Décomposition des travaux en lots.....	3
01.1.5 Cahier des Clauses Techniques Particulières	3
01.1.6 Dépenses d'intérêt commun - compte prorata	4
01.1.7 Nuisances de chantier.....	4
01.1.7.1 Charte chantier.....	4
01.1.7.2 Bruits de chantier	5
01.1.7.3 Salissures du domaine public.....	5
01.1.7.4 Propreté du chantier - Nettoyage	5
01.2 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS	6
01.2.1 Prescriptions réglementaires communes à tous les corps d'état.....	6
01.2.2 Documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises.....	7
01.2.3 Caractère du prix global et forfaitaire	7
01.2.4 Documents de démarrage de chantier	7
01.2.4.1 Plan d'installation de chantier	7
01.2.4.2 Plan particulier de sécurité et protection de la santé.....	8
01.2.4.3 Planning de travaux.....	8
01.2.5 Obligations des entreprises concernant le chantier	8
01.2.6 Responsabilité des entreprises	12
01.2.7 Dégradations causées aux ouvrages finis	13
01.2.8 Tolérances dimensionnelles.....	13
01.2.9 Connaissance des lieux	13
01.2.10 Démarches et Autorisations.....	13
01.2.11 Règles d'exécution générales.....	13
01.2.12 Réception des supports	14
01.2.13 Trous, percements et divers.....	14
01.2.14 Test de perméabilité à l'air	15
01.2.15 Test acoustique.....	15

01.1 DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTATIONS - LOTS

01.1.1 Définition de l'opération

L'opération concerne le programme immobilier "SCCV GRANDE TERRE", situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Le présent cahier des prescriptions techniques générales fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de construction d'un ensemble immobilier comprenant :

- 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM)
- 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE)
- 36 place de parking extérieurs

01.1.2 Maître d'ouvrage - Maître d'œuvre - Etc.

Maître d'ouvrage :
SCCV GRANDE TERRE
C/o NOVA POLIS IMMOBILIER
837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

Architectes :
M.CHAUVET & AC.CARNAZZA ARCHITECTES
40, rue Farges
13008 MARSEILLE

Bureau d'étude Structure :
BET BMC
124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

Bureau d'étude Fluides/Thermique :
AXIO INGENIERIE
393, rue Ettore Bugatti
66000 PERPIGNAN

Maître d'oeuvre - Economiste :
AXXION INGENIERIE
Office 90°
41, Avenue des Ribas
13770 VENELLES

Bureau d'étude VRD :
BET TPING
680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

Bureau de contrôle/CSPS
ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
Z.A la Millone II
83140 SIX-FOUR-LES-PLAGES

01.1.3 Sécurité incendie

01.1.3.1 Données techniques

Classement des bâtiments : 2ème famille
Distance de la mer : < 30 km
Neige : Région A2
Sismicité : Zone 3
Vent : Région 3

01.1.3.2 Résistance au feu des structures

Les éléments principaux de la structure seront stables au feu selon les dispositions suivantes :

- En superstructure (élévations) :
 - Verticaux : stable au feu 0h30
 - Horizontaux : coupe feu 0h30
 - JD : coupe feu 0h30

01.1.4 Décomposition des travaux en lots

L'ensemble des travaux de la présente opération est composée selon l'allotissement suivant :

Lot n° 00 : Prescriptions communes
Lot n° 01 : Terrassements/VRD/Espaces-verts/Clôtures
Lot n° 02 : Gros-Oeuvre
Lot n° 03 : Façades
Lot n° 04 : Charpente – Couverture - Zinguerie
Lot n° 05 : Menuiseries extérieures
Lot n° 06 : Cloisons - Doublages - Faux plafonds
Lot n° 07 : Revêtements de sols - Faïences
Lot n° 08 : Menuiseries intérieures
Lot n° 09 : Escaliers bois
Lot n° 10 : Peinture - Nettoyage
Lot n° 11 : Électricité CFO/CFA
Lot n° 12 : Plomberie - CVC
Lot n° 13 : Serrurerie

01.1.5 Cahier des Clauses Techniques Particulières

Les C.C.T.P. ont pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur le marché de gré à gré, chaque entreprise(s) devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son/ses lot(s), en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacune des entreprises participant à l'opération est contractuellement réputée avoir parfaite connaissance de l'ensemble des documents constituant le C.C.T.P. contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant et notamment les C.C.T.P. de tous les lots. À ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, une entreprise ne pourra opposer entre eux les différents documents constituant le C.C.T.P. contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maître d'œuvre. Le marché étant forfaitaire, le quantitatif est remis à titre indicatif.

01.1.6 Dépenses d'intérêt commun - compte prorata

Définition :

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent à la réalisation d'un même ouvrage, certains d'entre eux sont amenés à exposer des dépenses dans l'intérêt commun. Ces dépenses sont, conformément à l'article 6.12, couvertes par le prix du marché

Imputation :

Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui ne sont pas affectés par l'annexe A ou B de la présente norme sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata », géré et réglé comme il est dit ci-dessous. Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus par le maître d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché. Le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir que certaines prestations d'intérêt commun, qu'il énumère, sont fournies par le maître d'ouvrage.

Gestion et règlement du compte prorata :

L'Entrepreneur du lot principal sera le gestionnaire du compte prorata. Une convention particulière sera conclue, copie de cette convention est adressée pour information au Maître d'œuvre et au Maître d'Ouvrage, dans un délai de quinze jours à compter de sa conclusion, par le Lot chargé de la gestion du compte prorata. Dans le mois qui suit la date limite de remise du mémoire définitif au Maître d'œuvre, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse à ce dernier une attestation faisant apparaître la situation de chaque Entrepreneur vis-à-vis du compte prorata. Cette attestation, que le Maître d'œuvre joint au décompte définitif adressé au Maître d'Ouvrage indique si des sommes sont à retenir aux entreprises.

01.1.7 Nuisances de chantier

01.1.7.1 Charte chantier

L'entreprise titulaire du marché devra se conformer et respecter l'ensemble des préconisations indiquées dans la "Charte Chantier" jointe en annexe au présent CCTG. L'ensemble de ses prestations sera noté dans chaque poste du DPGF. La prestation sera valorisée et gérée par l'Entreprise au titre de son marché.

Champ d'application :

Ces dispositions viennent compléter les procédures et prescriptions des cahiers des charges et des réglementations en vigueur. Elles servent de références obligatoires dans tous les contrats passés avec NOVA POLIS IMMOBILIER. Cette charte concerne la tenue de l'ensemble des éléments constitutifs des chantiers lorsque le public peut être en contact visuel ou physique avec leurs installations :

- Chantier Vert
- Chantier propre

- Tri des déchets (7 flux)
- Chantier à faibles nuisances

Obligations :

Lors de la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ou de travaux, l'adhésion de l'Entreprise et prestataires à cette charte est rendue immédiatement obligatoire, et figure comme pièce référencée au règlement particulier d'appel d'offres au même titre que le CCAP ou le CCTP.

Le non respect d'une des prescriptions sera sanctionné par l'application d'une pénalité prévue au CCAP.

Contrôles :

Un contrôle permanent des chantiers de toute nature est effectué sur chaque prescription de la charte par la Maîtrise d'œuvre et par le Maître d'Ouvrage.

Avis de conformité périodique :

Le constat du respect de l'engagement visé à la charte est matérialisé par un « avis de conformité »

Les résultats des contrôles sont consignés sur « l'avis de conformité »

Les travaux prévus en base doivent permettre à minima d'obtenir la classification énergétique visée à la charte

01.1.7.2 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

01.1.7.3 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, voie ferrée, etc. du domaine public, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

En phase chantier, les entreprises devront veiller à ne pas réaliser d'apport de fines directement ou indirectement vers les emprises ferroviaires

01.1.7.4 Propreté du chantier - Nettoyage

Le chantier devra toujours être tenu en état de propreté correct. Chaque entrepreneur assurera le nettoyage et l'évacuation de ses propres déchets.

Pendant toute la durée des travaux, toutes les zones de travaux devront toujours être maintenues en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, l'Entrepreneur identifié sera seul responsable des conséquences. Les terres ne devant pas être réemployées et les gravats devront être évacués du chantier au fur et à mesure. Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra être effectué par l'ensemble des entreprises présentes sur site.

En fin de chantier, l'entreprise évacuera toutes ses installations, les matériaux inutilisés et les matériels. Elle remettra en état les zones de stockages, d'installations de chantier, etc.²

01.2 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Les Entrepreneurs de chacun des lots devront respecter les obligations législatives et contractuelles énoncées dans les présentes Généralités.

01.2.1 Prescriptions règlementaires communes à tous les corps d'état

Les entrepreneurs sont toujours tenus de respecter, dans l'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure où ils concernent leurs propres travaux, dont notamment les suivantes :

- Code civil ;
- Code de la construction et de l'habitation ;
- Code du travail ;
- Règlement national d'Urbanisme (RNU) ;
- Règlement sanitaire départemental et/ou national ;
- Réglementations sécurité incendie ;
- Réglementation handicapés, PMR ;
- Textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers ;
- Réglementations acoustiques, dont NRA ;
- Réglementation thermique,
- Législation concernant les conditions de travail et l'emploi de la main d'œuvre ;
- Textes relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement ;
- Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;
- Textes concernant les déchets de chantier ;
- Règlements relatifs à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux abords du chantier
- Règles Véritas-Socotec-Sécuritas
- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
- Cahier des Charges DTU et règles DTU, ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou erratum.
- Cahier des Prescriptions provisoires ou Techniques isolées, éditées par le CSTB, ayant valeur de Cahiers des Charges DTU.
- Les normes Françaises de l'AFNOR.
- Les normes Européennes.
- Le répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment (REEF).
- Règles professionnelles et Avis techniques du CSTB.
- Arrêtés du Préfet du Département.
- Les lois, arrêtés, décrets, relatifs à la protection des bâtiments contre l'incendie, l'isolation phonique et thermique, plus particulièrement (sans que cette liste soit limitative).

Et tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait à la construction, à l'urbanisme, à la sécurité, etc.

NOTA : Bien que ces documents ne soient pas joints, ils sont censés être connus des entrepreneurs et font partie intégrante des pièces contractuelles du marché. Les entrepreneurs seront donc tenu de s'y

conformer. Dans le cas où les ouvrages décrits pourraient différer ou comporter des indications opposées à celles des normes citées, les entrepreneurs devront toujours en informer le Maître d'œuvre.

01.2.2 Documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises

Chaque entreprise reconnaît avoir pris notamment connaissance :

- De l'arrêté de permis de construire
- Des rapports d'études géotechnique et hydrogéologique le cas échéant
- Des diagnostics avant travaux
- Du PGC
- De l'étude historique et environnementale
- Du dossier loi sur l'eau le cas échéant
- Des contraintes relatives aux propriétés voisines,
- Des contraintes de stationnement et de circulation,
- Des accès et dessertes du chantier,
- Des règlements administratifs et arrêtés communaux ou départementaux en vigueur (notamment pour ce qui concerne la sécurité, la circulation, les nuisances sonores, etc...).

Les entreprises ne pourront en aucun arguer d'une définition insuffisante au sein du présent document.

01.2.3 Caractère du prix global et forfaitaire

Le présent document ne peut contenir l'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails ou dispositions. Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux, définis dans le dossier fourni par le Maître d'Oeuvre, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement des ouvrages à réaliser, et de leur mise en oeuvre, suivant toutes les Règles de l'Art.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnaît qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces du dossier. Dans ce cadre de décomposition devra être inclus la part, au prorata du montant des travaux, des frais généraux de chantier tels que : installation de chantier, études techniques, détails d'exécution, frais généraux de siège, hygiène et sécurité, compte prorata (2.5%), etc

01.2.4 Documents de démarrage de chantier

01.2.4.1 Plan d'installation de chantier

Dans un délai de 15 jours suite à la réception de l'Ordre de Service de démarrage des travaux, l'entreprise titulaire du lot Gros oeuvre devra soumettre le PIC au coordonnateur SPS et au maître d'œuvre. L'installation, la maintenance et le fonctionnement de tous ces équipements sont à charge de l'entreprise du lot principal

01.2.4.2 Plan particulier de sécurité et protection de la santé

Délai de présentation :

- 30 jours à compter de l'O.S. de notification du marché.
- 8 jours à compter du début des travaux pour les sous-traitants.

01.2.4.3 Planning de travaux

Afin de permettre l'établissement du planning des travaux et des études, pour chacun des lots, chaque entreprise devra remettre à l'OPC, la liste de ses tâches et la durée de ses interventions ainsi que la liste complète de ses plans d'exécution, délai de présentation : 30 jours à compter de l'OS de notification du marché.

01.2.5 Obligations des entreprises concernant le chantier

Organisation collective :

L'Entrepreneur principal et mandataire, a à sa charge, vis-à-vis du Maître d'Ouvrage et du coordinateur SPS, l'organisation collective du chantier. Il ne se substitue à aucun autre entrepreneur. Son rôle se limite à l'organisation collective. Nous décrivons ci-dessous le principe de son intervention et de ses responsabilités qui devront être adaptées au présent chantier. La désignation de l'Entrepreneur Principal pour l'organisation collective du chantier n'exclut pas que chaque entrepreneur doive suivre l'exemple des travaux, s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui concerne leur réalisation, fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de contestation, en référer au Maître d'œuvre.

Installations de chantier :

L'entreprise mandataire devra établir un plan d'installation de chantier. Ce plan sera soumis à l'approbation du maître d'œuvre et du coordonnateur d'hygiène et sécurité. Après approbation, l'entreprise sera autorisée à procéder à l'installation du chantier.

Les bases vie :

Les plans d'installation devront avoir reçu l'accord de la Direction de projet avant mise en œuvre. Une attention particulière devra être portée sur la bonne présentation des bases vie et sur leur maintien en état de propreté et d'hygiène et sur le respect de la tranquillité du voisinage. Les raccordements électriques seront faits dans les règles de l'art et hors de portée du public.

Bureau de Chantier et locaux :

Dès l'ouverture du chantier, et avec l'accord du Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur principal établit des bureaux provisoires destinés au Maître d'œuvre et à ses représentants. Ces locaux doivent être étanches à l'eau et à l'air, suffisamment grands pour permettre le classement et l'exploitation des plans et les réunions périodiques des Entrepreneurs, et comprendra les aménagements en eau, électricité, sanitaires, chauffage et téléphone en état de fonctionnement. Un local annexe est réservé pour le dépôt des échantillons et matériels. Les frais d'installation et d'équipement complet de ces bureaux sont à la charge de l'entreprise. Les frais de consommation d'eau, d'électricité, de combustibles, de téléphone, et ceux d'entretien, de nettoyage et de gardiennage seront gérés par le mandataire

Cette prestation comprend tous les frais d'installation et de repliement nécessaires à la réalisation du chantier.

- L'Entrepreneur doit en plus du bureau de chantier, l'installation de locaux sanitaires comprenant WC à effet d'eau, douche avec eau chaude et lavabos en nombre suffisant compte tenu de la réglementation en vigueur et de l'effectif du chantier. Ces locaux seront entretenus par le présent lot pendant toute la durée du chantier.
- L'Entrepreneur principal aura à sa charge les relations avec les concessionnaires (Eau, gaz, Electricité ...) et se chargera d'obtenir auprès de ces derniers toutes les autorisations préalables nécessaires.
- L'Entrepreneur principal prend toutes les mesures utiles pour assurer à ses frais et en fonction de ses besoins, l'alimentation du chantier en eau, électricité, téléphone/ADSL. Il réalise tous les ouvrages provisoires nécessaires à l'alimentation du chantier.
- L'Entrepreneur doit tous les moyens nécessaires à l'accès du chantier, voirie, passerelle, portail d'entrée, etc...

L'entreprise devra mettre en place à l'extérieur des bâtiments, pour toute la durée du chantier, les locaux suivants :

- Locaux réfectoires équipés en tables et sièges en nombre suffisant, chauffe-plats, poste d'eau fraîche ;
- Locaux lavabos : lavabos auge équipés de robinets, produits de nettoyage, moyens d'essuyage ;
- Des locaux wc : Siège à la turque, chasse d'eau, point d'eau pour nettoyage au jet.
- Les contenants pour stockage.
- L'ensemble sera clôturé et gardienné ci nécessaire

Panneau de chantier :

Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur Principal fournit et pose sur les indications du Maître d'œuvre un panneau de dimensions suffisantes pour indiquer notamment les noms et adresses de tous les intervenants, Maître d'Ouvrage, Maître d'œuvre, Entrepreneurs, etc..., ainsi que toutes les informations souhaitées par le Maître d'Ouvrage.

Panneau sur grue :

l'entrepreneur principal devra poser le panneau de communication sur la grue fournit par le maitre d'ouvrage.

Emplacements de stockage :

Les emplacements de stockage seront disposés à un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS.

Barrières de chantier - Éclairage :

L'entreprise visée ci-dessus installera toutes les clôtures et protections et assurera l'éclairage du chantier et des palissades si nécessaire. Elle installera également tous les panneaux d'interdiction d'accès du chantier au public, signalisation... conformes aux règlements généraux de sécurité en vigueur, tant administratifs que particuliers, sans aucune clause limitative. Il est rappelé, d'autre part, que chaque entreprise sera responsable de toutes les infractions aux règlements de police. Elle devra fournir, poser et entretenir le panneau de chantier selon les indications du maître d'œuvre.

Les palissades :

Il est exigé la mise en place d'une palissade pour les chantiers dont la durée des travaux est supérieure à un mois ainsi que pour les bases vie. Le projet de clôturage devra être approuvé par le Maître d'oeuvre d'exécution avant tout commencement de travaux.

Palissade de chantier :

Les palissades employées pour isoler le chantier des circulations piétonnes ou automobiles pourront être en bardage métallique plein ou en clôture grillagée ou être constituées par un mixage des deux.

Bardage métallique plein :

- hauteur minimum 1.00m et maximum 2.00m
- panneaux nervurés et liés entre eux
- tôle galvanisée à chaud sur le recto et verso
- montants galvanisés à chaud
- bardage anti-affiche à ondes verticales
- pas d'arête saillante externe
- espace de 10cm entre le sol et le bas des panneaux pour permettre un bon écoulement de l'eau
- doit permettre un nettoyage aisé et un enlèvement rapide, complet, et répété des affiches et graffitis
- en présence de revêtement de sol définitif l'ancrage des poteaux dans le sol est strictement interdit
- si des piétements sont prévus, ils doivent avoir la même couleur que les panneaux verticaux.

Clôture grillagée

- hauteur minimum 1.00m et maximum 2.00m
- panneaux liés entre eux
- maille de 162x50mm à 290x50mm, tubes horizontaux de diamètre 30mm, tubes verticaux 40mm, fils diamètre 5mm
- galvanisé à chaud ou équivalent
- bouchon traité anti UV en tête des tubes
- pas d'arête saillante externe
- espace de 10cm entre le sol et le bas des panneaux pour permettre un bon écoulement des eaux
- en présence de revêtement de sol définitif, l'ancrage des poteaux dans le sol est strictement interdit
- de 2 panneaux de signalisation (minimum) aux couleurs du Maître d'Ouvrage, d'une dimension de 120 x 120 (fournis par le maître d'ouvrage).

Séparateur de profil GBA :

Lorsque la palissade est installée en bordure de fouille ou lorsque cela s'avère nécessaire, elle sera obligatoirement associée à un séparateur de profil GBA en béton de couleur grise avec une bande de peinture jaune rétro réfléchissante de 30cm de largeur à la base. Il en est de même pour toute autre cas d'utilisation de séparateur GBA. Les séparateurs de profil GBA en matière plastique sont prohibés.

Palissade de bases vie :

Les bases vie et les zones de stockage doivent être entièrement closes et non visibles :

- poteaux IPN scellés dans le sol de toute nature hors revêtement de sol définitif
- panneaux en tôle nervurée anti affichage de 2.00m de hauteur en acier galvanisé peint de couleur alternée (article 10.1.1), recto uniquement en bandes verticales
- portails de largeur 5m minimum et portes d'accès piétons associées
- la clôture ne pourra servir en aucun cas au support de publicité. Seuls les panneaux de chantier pourront y être incorporés.

Entretien :

Les clôtures et palissades devront faire l'objet d'un entretien permanent par l'entreprise :

- affichages retirés et graffitis effacés dès leur apparition
- contrôle et réparation en cas de dommages

Sécurité sur le chantier :

Chaque entreprise est tenue, pour ce qui la concerne, d'assurer l'ordre et la propreté du chantier ainsi que la sécurité réglementaire, aussi bien vis-à-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier et des locataires. La zone de travaux devra être parfaitement signalisée et interdite au public, l'entreprise prenant à cette fin toutes dispositions utiles (mise en place de platelage, garde-corps en bordure de fouilles, etc.).

Nuisances de chantier :

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment vis à vis de la voie SNCF.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier ;
- les poussières générées ;
- la gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier ;
- les salissures des voies publiques

Les poussières :

Lors des travaux de démolition, de terrassement ou autre, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas disperser de poussière dans l'air ou causer une gêne pour le voisinage. Dans le cas d'utilisation de l'arrosage, des dispositions devront être prises par l'entreprise pour éviter l'engorgement des canalisations de pluvial. Sauf constat contradictoire de l'état des canalisations avant travaux, l'entreprise sera tenue pour responsable des conséquences d'un engorgement lui étant imputable. Il en sera de même pour tout autre rejet solide dans les canalisations. L'entreprise a interdiction d'utiliser les bouches à incendie pour ses propres besoins. Elle devra prendre contact avec le service de l'eau et de l'assainissement pour la pose d'un compteur.

Propreté :

Les abords des chantiers et les cheminements empruntés lors des manutentions doivent être nettoyés et débarrassés de tout gravois, poussières, flaques d'eau, souillure, trace quelconque ou résidu de toutes sortes provenant des travaux. Cette obligation s'applique notamment au nettoyage de toutes les chaussées salies directement ou indirectement par les mouvements des véhicules (PL et VL). Ainsi toutes dispositions doivent être prises pour que les camions et engins sortant des chantiers ne puissent laisser tomber sur la voie toutes matières solides ou liquides par l'utilisation de bennes étanches par exemple. Les roues des camions et engins doivent être nettoyées avant leur sortie des chantiers où un poste de décrottage doit être organisé. Si après injonctions répétées l'entreprise ne s'exécutait pas, les Maîtres d'Ouvrages seront tenus d'appliquer les pénalités correspondantes mais aussi de faire réparer les dommages aux frais de l'entreprise défaillante. Ces opérations de nettoyage ne doivent en aucune manière nuire au bon écoulement des eaux dans les ouvrages pluviaux. Les faces visibles des panneaux d'information et de chantier, des palissades, clôtures, bungalows, véhicules, etc. doivent être maintenus propres jusqu'à leur enlèvement. En particulier l'entreprise veillera à éliminer les traces de ciment, poussières, affiches sauvages, graffiti qui pourraient y apparaître. Cette clause de propreté s'applique également et tout particulièrement en fin de chantier.

Pollution sonore :

Les engins ou matériels utilisés sur le chantier ne devront pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne excessive. A cet effet, ils devront être de conception récente et homologués. Les maîtres d'œuvre veilleront à insérer des clauses très précises en la matière dans les présentes Généralités de telle sorte qu'aucune réclamation ne puisse être formulée par les entreprises en cas d'application de pénalités. Tous travaux, qui par leur intensité sonore ou les vibrations transmises peuvent être une gêne pour le voisinage, devront s'interrompre de 19h à 7h et toute la journée les dimanches et jours fériés. Ils pourront l'être également sur demande expresse de la Direction de projet en dehors de ces plages horaires.

Astreinte :

Chaque entreprise titulaire d'un marché de travaux devra organiser un système d'astreinte de sorte que, en cas d'événement imprévu susceptible de mettre en danger des personnes et des biens ou d'atteindre à l'environnement, à tout moment et notamment en période de fermeture du chantier, l'administration puisse contacter un responsable de l'entreprise pour effectuer les travaux de réparation ou de prévention qui s'imposent. Le calendrier d'astreinte sera régulièrement mis à jour par l'entreprise comprenant les

coordonnées nominatives d'un responsable (cadre, agent de maîtrise) et d'une équipe d'agents d'exécution joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce calendrier sera remis à la Direction Générale des services Techniques de la Ville.

Traitement des déchets de chantier :

Les déchets de chantier devront être gérés et enlevés par les entrepreneurs d'une manière strictement conforme à la réglementation en vigueur à ce sujet.

Les lieux de décharge :

La mise en dépôt même provisoire ou le stockage de matériaux en dehors des base vie ou des périmètres des chantiers par l'entreprise sont interdits. L'entreprise est tenue de faire connaître l'endroit où seront amenés les déblais non réutilisables en remblai et autres matériaux inertes. Les matériaux incinérables devront être amenés à l'usine d'incinération la plus proche.

Service de ramassage des ordures ménagères :

Afin de ne pas perturber le service de ramassage des ordures ménagères l'entreprise devra permettre le libre acheminement des containers jusqu'à la voie publique et ne pas entraver leur manipulation par les agents d'entretien. Il en est de même pour les points d'apport volontaires et les logettes.

Approvisionnement des chantiers :

En fonction de la situation du chantier, des créneaux horaires de travaux, de livraison, d'approvisionnement du chantier et de nettoyage pourront être imposés à l'entreprise. Toute dérogation à la réglementation de police en vigueur devra faire l'objet d'une autorisation municipale. Ces dispositions seront arrêtées lors de la réunion préalable de coordination.

Gardiennage du chantier :

L'entreprise pourra décider de mettre en place un gardiennage du chantier.

Réseaux existants :

En l'absence d'un plan des réseaux enterrés, les entrepreneurs concernés seront tenus de prendre toutes dispositions pour connaître les réseaux enterrés et leurs tracés par toutes méthodes de leur choix, dont notamment la consultation des différents concessionnaires pouvant être consultés. Les entrepreneurs concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les différents tracés sur le terrain. Les entrepreneurs concernés prendront les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. Ils devront prévenir par lettre recommandée, quinze jours au moins à l'avance, les différents services ou compagnies intéressés du commencement de ces travaux afin de prendre les mesures en conséquence. Ils devront les informer immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir à leurs ouvrages. Il est indiqué la précision d'une rivière souterraine et réseau d'irrigation, localisé sur le plan géomètre

01.2.6 Responsabilité des entreprises

Chaque entrepreneur sera responsable, pendant toute la durée du chantier, des dégâts qui pourraient survenir du fait des travaux aux bâtiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers. Il devra de ce fait faire procéder à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le maître d'œuvre, qui, si ce délai n'est pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de l'entreprise responsable, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

Nota : L'ensemble des entreprises devra porter une attention particulière aux végétaux conservés (4.2.6. CCAP)

01.2.7 Dégradations causées aux ouvrages finis

Dès la constatation de dégradations causées à ses ouvrages, l'entrepreneur signale au maître d'œuvre les nettoyages spéciaux, réfections, réparations ou remplacements de l'ouvrage ou partie d'ouvrage qui sont rendus nécessaires par des salissures profondes ou par des dégradations causées par les autres corps d'état travaillant sur le chantier. Les frais occasionnés à l'entrepreneur pour la remise en état sont récupérables par application des dispositions des articles 11.2 de la norme NF P 03-001 et 3.1 de son annexe A dans le cas où le responsable des dégâts a été identifié

01.2.8 Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

- Normes
- DTU
- CCTG
- Règles professionnelles.

Les entrepreneurs devront respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maître d'œuvre pourra refuser l'ouvrage et exiger son remplacement.

Nota : le CATED a établi un document récapitulant les «Tolérances dimensionnelles» réglementaires.

01.2.9 Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées
- avoir pris parfaite connaissance de l'état du terrain qui leur sera livré
- avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.

01.2.10 Démarches et Autorisations

Il appartiendra à l'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux. Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches devront être transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

01.2.11 Règles d'exécution générales

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera accordée. Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'« Avis Technique » ou, à défaut, aux prescriptions du fabricant.

Ce marché est réputé inclure :

- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur,
- Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

L'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux règlements en vigueur à la date de la soumission, et notamment :

- aux documents techniques unifiés (DTU)
- au code du travail
- aux normes françaises en vigueur
- au Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de l'Etat
- ainsi qu'à la série de plans jointe

01.2.12 Réception des supports

Chaque entreprise aura l'obligation de réceptionner les supports réalisés par une tierce entreprise avant tout commencement de ses propres travaux et d'établir la liste des malfaçons à reprendre pour que ses propres travaux puissent être réalisés dans les règles de l'art. Tout commencement de travaux vaudra approbation tacite des travaux des corps d'état précédents

01.2.13 Trous, percements et divers

Les réservations devront être indiquées sur les plans avec tous repères, cotations et précisions nécessaires, établis par les entreprises intéressées en temps opportun par rapport à l'exécution des plans béton armé, sur lesquels ils doivent être obligatoirement transcrits avec indication du lot ayant demandé la réservation correspondante. Chaque lot concerné aura la charge du contrôle de ses reports, et en cas de carence, en assumera l'entière responsabilité (Contrôle consigné par émargements des intéressés).

Dans le cas de retard dans la remise des renseignements nécessaires, l'entrepreneur fautif aurait à sa charge exclusive, les percements correspondants, à faire exécuter de manière impérative et à ses frais, par le lot gros oeuvre dans le cas de percement dans des ouvrages de béton armé. Chaque lot concerné aura la charge d'assurer pour ce qui le concerne, lors des interventions du gros oeuvre, la fourniture et la mise en oeuvre de toutes pièces encastrées ou scellées. Il devra effectuer en temps opportun et sans apporter une quelconque cause de retard, toutes réparations préalables, présentations, fixations, réglages ou calages, et lors du coulage, exercer les contrôles par le personnel nécessaire. Il demeure responsable de l'implantation de ses ouvrages et de leur maintien en bonne place. Il en sera de même pour les éléments de menuiseries tels que précadres, huisseries à bancher ou éléments similaires pré-scclés ou à mise en place avant coulage d'ouvrages béton. Sauf précision dans le devis descriptif

particulier, tous les percements, saignées et rebouchages dans les ouvrages existants sont à la charge du lot concerné.

Les fixations par spitage sur ouvrages béton armé ne pourront être exécutées par les intéressés que sous réserve d'accord préalable avec le lot gros oeuvre, le BET béton armé et après approbations du contrôleur technique. Ils sont dans tous les cas interdits dans les éléments BA de moins de 0.10m d'épaisseur et à moins de 0.05m d'une arête, dans tous les éléments précontraints, ainsi que dans les éléments de résistance insuffisante, tels que hourdis et corps creux. Aucun désaffleurement des pattes à scellement ou autre par rapport aux nus finis ne sera accepté. Les limites de prestations concernant les garnissages, scellements, calfeutrements, rebouchages et raccords, sont précisées au devis descriptif des lots concernés.

Le lot gros oeuvre devra le trait de niveau dans toutes les pièces et après cloisons, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et en assurera la maintenance jusqu'à la réception.

Si des percements, saignées ou dégradations diverses sont réalisés par un corps d'état après finitions, les rebouchages, peinture ou reprise des revêtements de finitions, seront à la charge financière exclusive du lot concerné.

01.2.14 Test de perméabilité à l'air

Test final et contractuel :

Un test d'étanchéité à l'air sera réalisé en fin de chantier sur l'ensemble des bâtiments (A charge du Maître d'Ouvrage)

En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages sous 10 jours, jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Ces reprises seront étendues à l'ensemble des ouvrages similaires dans l'ensemble des bâtiments.

Les entreprises auront également à leur charge le coût de nouveau test d'étanchéité à l'air de validation des reprises.

01.2.15 Test acoustique

Test final et contractuel :

Un test acoustique final sera réalisé en fin de chantier sur l'ensemble des bâtiments afin de vérifier la conformité aux exigences réglementaires et aux niveaux de performance acoustique définis dans le présent dossier et ses annexes (à la charge du Maître d'Ouvrage).

En cas de non atteinte des objectifs acoustiques, les entreprises devront apporter les modifications nécessaires sur leurs ouvrages dans un délai de 10 jours, jusqu'à obtention des performances acoustiques minimales spécifiées (isolement acoustique des parois, bruit de choc, etc.) conformément aux prescriptions du présent marché et des études acoustiques annexées.

Ces reprises seront étendues à l'ensemble des ouvrages similaires dans tous les bâtiments concernés.

Les entreprises prendront également à leur charge le coût de tout nouveau test acoustique nécessaire à la validation des reprises