

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axxion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES DCE : LOT 06 – CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	3
01.1.1 Préambule	3
01.1.2 Programme de travaux	3
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	3
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	4
01.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.....	5
01.2.1 Règlementations - Normes	5
01.2.1.1 Documents de références contractuels.....	5
01.2.1.2 Textes officiels - acoustique.....	6
01.2.1.3 Règlementation concernant les matériaux et produits	7
01.2.1.4 Performances acoustiques des cloisons en plaques de plâtre	7
01.2.1.5 Nuisances de chantier	8
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques	8
01.2.2.1 Cloisons en éléments à parements finis.....	8
01.2.2.2 Cloisons et Habillages en plaques de parement en plâtre	9
01.2.2.3 Faux plafonds en éléments préfabriqués de plâtre	10
01.2.2.4 Prescriptions communes	11
01.3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES	12
01.3.1 Cloisons	12
01.3.1.1 Cloisons de division 50mm	12
01.3.1.2 Cloison de distribution 72/48	13
01.3.1.3 Cloison de distribution 77/48	14
01.3.1.4 Renfort de cloison	15
01.3.2 Doublage	16
01.3.2.1 Doublage thermo-acoustique en Polystyrène expansé	16
01.3.2.1.1 Doublage thermo-acoustique - 60+13mm	16
01.3.2.1.2 Doublage thermo-acoustique - 100+13mm	17
01.3.2.1.3 Doublage thermo-acoustique - 140+13mm	17
01.3.2.2 Doublage en BA13 collé	17
01.3.3 Plafonds.....	18
01.3.3.1 Faux plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique	18
01.3.3.1.1 Faux plafond "technique"	18
01.3.3.1.2 Faux-plafond sous combles	18
01.3.3.2 Isolation acoustique en laine de verre - Epaisseur 45mm.....	19
01.3.4 Ouvrages divers	19

01.3.4.1 Habillage des bâtis support pour wc suspendus	19
01.3.4.2 Joints acryliques	19
01.3.4.3 Pose des huisseries, cadres, trappes	20
Etanchéité à l'air	20
<u>01.4 OPTION</u>	<u>22</u>
01.4.1 Doublage thermo-acoustique en Polystyrène expansé	22
01.4.1.1 Doublage thermo-acoustique - 80+13mm.....	22

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des ouvrages de plâtrerie et d'isolation pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- Réalisation des cloisons séparatives
- Réalisation de cloisons des gaines techniques
- Réalisation des doublages thermiques et acoustiques selon type et localisations
- Réalisation des faux plafonds selon type et localisations
- Réalisation des isolations acoustiques sur faux-plafonds, selon type et localisations
- La pose des huisseries, cadres et trappes selon besoins
- Menus ouvrages divers

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

- le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires à la réalisation des travaux ;
- la réception de l'état des supports en présence du maître d'œuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les supports ;
- le nettoyage des supports et l'enlèvement des déchets ;
- l'implantation et le montage des cloisons ;
 - en éléments de plâtre finis,
 - en plaques de plâtre sur ossature métallique ;
- l'exécution des doublages ;
- l'exécution des enduits en plâtre
 - sur murs,

- sur cloisons,
- en plafond ;
- la mise en place de plaques de plâtre
 - sur parois verticales,
 - en plafond ;
- l'exécution de faux plafonds en plaques de plâtre ;
- l'exécution d'ouvrages en plâtre de protection incendie ;
- les ouvrages divers de plâtrerie ;
- le balayage et le nettoyage des locaux pour la livraison et la réception ;
- la protection des ouvrages jusqu'à la réception ;
- l'enlèvement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux ;

et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages du présent lot.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les corps d'état « bâtiment », le cas échéant ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.

Avant et en cours de travaux :

Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision à l'article concerné

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

- toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution ;

Outre ces documents fournis sur tirage, il sera remis sur support informatique comportant les indications mentionnées ci-dessus en fichier DXF ou DWG. Les coordonnées X, Y et Z seront du type Lambert.

01.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

01.2.1 Règlementations - Normes

01.2.1.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment ceux contenus dans le tableau suivant :

DTU	Intitulé	Normes
DTU 20.1	Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs	XP P 10-202-1-2 et 3
DTU 25.1	Enduits intérieurs en plâtre	NF P 71-201-1 et 2
DTU 25.221	Plafonds constitués par un enduit en plâtre	NF P 71-202
DTU 25.222	Plafonds fixés : - plaques de plâtre à enduire ; - plaques de plâtre à parement lisse.	NF P 72.201
DTU 25-231	Plafonds suspendus en éléments de terre cuite	NF P 68-202
DTU 25.232	Plafonds suspendus : - plaques de plâtre à enduire ; - plaques de plâtre à parement lisse directement suspendues	NF P 68-20
DTU 25.31	Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit en plâtre - Exécution de cloisons en carreaux de plâtre	NF P 72-202-1-2 et 3
DTU 25.41	Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaque à faces cartonnées)	NF P 72-203-1 et 2
DTU 25.42	Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en plâtre isolant	NF P 72-204-1 et 2
DTU 25.51	Mise en œuvre des plafonds en staff	NF P 73-201-1 et 2
DTU 27.1	Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant	NF P 15-202-1 et 2
DTU 27.2	Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux	NF P 15-203-1 et 2
DTU 59.1	Travaux de peinture des bâtiments	NF P 74-201-1 et 2
DTU 59.4	Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux	NF P 74-204-1 et 2

Normes

Normes	Intitulé	Statut
NF B 12-300	Gypse et plâtres - Plâtres - Généralités - Clauses et conditions générales	HOM
NF B 12-301	Gypse et plâtres - Plâtres pour enduits intérieurs à application manuelle ou mécanique de dureté normale ou de très haute dureté - Classification, désignation, spécifications	HOM
NF B 12-302	Plâtres à mouler pour staff	HOM
NF B 12-401	Gypse et plâtres - Plâtres - Techniques des essais	HOM
P 08-311	Cloisons construites avec des composants - Essais de résistance aux chocs	EXP

P 08-312	Cloisons construites avec des composants - Essais de résistance aux pressions et de pressions statiques engendrées par le vent et battements de portes	
ISO 7894		EXP
NF P 14-101	Blocs en béton pour murs et cloisons - Blocs en béton - Définitions	HOM
NF P 14-102	Blocs en béton destinés à rester apparents - Définitions - Spécifications - Méthode d'essai - Conditions de réception	EXP
NF P 14-301	Blocs en béton de granulats courants	HOM
NF P 14-304	Blocs en béton de granulats légers	HOM
NF P 14-306	Blocs en béton cellulaire autoclavé	HOM
NF P 14-402	Blocs en béton - Dimensions	HOM
NF P 72-301	Carreaux de plâtre d'origine naturelle à parements lisses pour cloisons de distribution ou doublage	ENREG
NF P 72-321	Éléments en plâtre et produits de mise en œuvre - Liants-colles et colles de blocage à base de plâtre - Définition, spécifications, essais	HOM
P 72-500	Carreaux de plâtre - Définition, spécifications et méthodes d'essais	PROJ
NF P 73-301	Staff et Stuc - Éléments en staff - Plaques - Éléments pour décoration	HOM
ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » de certains DTU cités ci-avant.		

Autres textes et documents

Devront également être respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans le cas où ils peuvent être applicables à tous ou à certains ouvrages du marché.

Guide du CSTB

Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie.

- Fascicule 1624 + 2118 et 2469 + erratum novembre 1992.

Autres textes

Nouvelle réglementation acoustique (NRA), définie par :

- article du 28 octobre 1994 pour les bâtiments d'habitation ;

Spécifications concernant les enduits plâtres devant être peints

(DTU 59.1 - Norme NF P 74-201-1 et 2)

Les enduits plâtre intérieurs devant recevoir une peinture ou un papier peint devront répondre aux prescriptions de ce DTU 59.1 - Chapitre 5 - Subjectiles - article 5.2, en ce qui concerne :

- la pulvérulence ;
- les efflorescences ou salpêtre ;
- les tâches de bistre ;
- la dureté ;
- la planitude ;
- la qualité de surface.

01.2.1.2 Textes officiels - acoustique

Code de la construction et de l'habitation, article R. 111-1.

Bâtiments d'habitation

- Circulaire n° 2000-5HCC 1 du 28 janvier 2000.
- Circulaire apportant des précisions sur l'interprétation de la réglementation, précisant dans chaque chapitre les modifications apportées par rapport aux arrêtés du 28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire n° 98-57 du 5 mai 1998 relative à l'application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d'habitation neufs.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.
- Arrêté du 28 octobre 1994.
- NRA - Nouvelle réglementation acoustique.

01.2.1.3 Réglementation concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'Avis technique, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis technique. L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque « NF », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque « NF ». Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.

Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait l'objet d'une certification, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification. Ces matériaux et fournitures certifiés sont les suivants concernant le présent lot :

- plaques de parement en plâtre : n° 01.47 ;
- produit de traitement de joints entre plaques de parement en plâtre : n° 09.30 ;
- complexes et sandwichs de doublage isolant : n° 09.20 ;
- mortiers adhésifs de pose de complexes plaques de plâtre isolant : n° 09.31.

01.2.1.4 Performances acoustiques des cloisons en plaques de plâtre

À la suite de l'évolution des normes et des conditions d'essais, les fabricants de cloisons en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique ont été amenés à demander une actualisation des performances acoustiques de ces cloisons.

Les valeurs mesurées en laboratoire depuis plusieurs années font apparaître des écarts de performances sensibles pour des cloisons a priori identiques.

Le Syndicat national des industries du plâtre a donc fait procéder à une campagne d'essais croisés :

- dans les laboratoires du CSTB
- et
- des laboratoires du CEBTP

afin de proposer pour chaque type d'ouvrage testé une valeur unique, obtenue sur la base de la moyenne des résultats.

Ces nouvelles performances acoustiques sont des valeurs nominales sur lesquelles les fabricants de ce type de cloisons s'engagent à communiquer. Dans le CCTP ci-après, ces nouvelles performances acoustiques sont indiquées entre parenthèses à la suite des valeurs données dans la documentation du fabricant pour les cloisons testées.

01.2.1.5 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques

01.2.2.1 Cloisons en éléments à parements finis

Généralités

Cahiers des clauses techniques DTU. Seules les cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses font l'objet d'un cahier des clauses techniques DTU (DTU 25.31). Les autres types de cloisons à parements finis en éléments de plâtre seront donc traités par analogie, et les prescriptions du DTU 25.31 leur seront applicables à l'exclusion de celles spécifiques aux carreaux en plâtre, ceci en complément aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants et des Avis techniques.

Étendue des prestations à la charge du présent lot

Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées aux articles 2.1 et 2.2 du CCS 25.31. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.3 du CCS 25.3, la fourniture et la mise en place, réglage et scellement au gros œuvre, des poteaux raidisseurs ou de renforts nécessaires dans le cadre des prescriptions de l'article 1.2 du CCS 25.31 sont à la charge du présent lot.

Prescriptions relatives aux matériaux

Carreaux de plâtre : ils devront répondre aux prescriptions de l'article 2.1 du CCT 25.31. Matériaux de joints raccords : ces matériaux seront des colles et du plâtre PFC répondant aux prescriptions de l'article 2.2 du CCT 25.31, dans tous les cas conformes aux impératifs de l'Avis technique du matériau considéré. Éléments métalliques : tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront être traités contre la corrosion par galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales à celles définies à l'article 2.3 du CCT 25.31, la protection par peinture seule n'étant pas admise.

Matériaux isolants : ils devront être de 1^{re} qualité en l'espèce indiquée, et comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci est nécessaire. Leur degré de résistance au feu devra répondre à celui exigé compte tenu du classement feu de la construction.

Matériaux résilients : ils devront être conformes aux caractéristiques énoncées à l'article 2.4 du CCT 25.31.

Travaux préparatoires

Après implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas échéant, l'entrepreneur aura à réaliser les travaux préparatoires définis au chapitre III du CCT 25.31.

État de surface des cloisons finies

L'aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux conditions et prescriptions du chapitre V du CCT 25.31. L'entrepreneur aura si besoin est, pour répondre à ces conditions, à réaliser tous travaux nécessaires pour réparation des défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par enduisage et ponçage, etc., dans les règles définies à l'article 4.62 du CCT.

Prescriptions diverses

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 2.2 du mémento 25.31, que seules les canalisations électriques en courants faibles peuvent être encastrées dans les cloisons en carreaux de plâtre. Ces encastresments sont soumis à des conditions d'exécution, de dimensions et de tracé impératives définies à l'article 2.1 du mémento 25.31. Il incombera à l'entrepreneur du présent lot de prendre contact avec l'entrepreneur d'électricité en temps voulu, pour attirer son attention à ce sujet et lui donner toutes indications utiles. Mêmes prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités à l'article 2.3 du mémento susvisé. Les passages de tuyauteries, gaines, câbles, etc., à l'intérieur des cloisons à ossature métallique ainsi que les fixations d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et l'entrepreneur du présent lot devra en avertir les corps d'état intéressés.

Exécution des cloisons à parements finis en plâtre, autres que carreaux de plâtre

En application des spécifications ci-avant du présent document, ces cloisons seront traitées par analogie aux cloisons en carreaux de plâtre, et leur exécution devra répondre :

- aux prescriptions de leur Avis Technique ainsi qu'aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant, tant en ce qui concerne les matériaux de montage et de liaison que le montage proprement dit, les travaux de finition, etc. ;
- aux conditions et prescriptions ci-avant définies pour les cloisons en carreaux de plâtre, dans la mesure où elles sont compatibles avec le type de cloison et où elles ne sont pas contraires aux prescriptions des documents visés au paragraphe ci-avant.

Les dimensions limites d'utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas être dépassées.

Avant le début des travaux, l'entrepreneur du présent lot sera tenu de provoquer une réunion sur le chantier avec le fabricant. Ce dernier devra donner par écrit toutes instructions de mise en œuvre en fonction des particularités du chantier, que l'entrepreneur devra scrupuleusement respecter.

01.2.2.2 Cloisons et Habillages en plaques de parement en plâtre

Généralités

Cahier des clauses techniques DTU

Les ouvrages en plaques de parement en plâtre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4^e alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41 devront répondre à l'Avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas où elles sont plus contraignantes, du CC 25.41 pour les travaux analogues.

Étendue des prestations à la charge du présent lot

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre comprendront les prestations énumérées à l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2^e et 3^e alinéas en 2.2 du CCS susvisé.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires à la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre, à savoir :

- plaques standard, haute dureté etu spécial feu, revêtues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-après ;
 - matériaux de traitement des joints et raccords ;
 - ossature bois etu métalliques suivants spécifications ci-après ;
 - moyen de fixation par pointes ou par vis ;
 - adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc. ;
- devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41

01.2.2.3 Faux plafonds en éléments préfabriqués de plâtre

Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et DTU 25.232. Ces travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition. L'ensemble des travaux devra d'autre part être réalisé d'une façon absolument conforme aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Supports des plafonds

Il appartiendra à l'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entrepreneurs chargés de l'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous dessins cotés à l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc., à prévoir dans ces supports. Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente à incorporer au coulage des ouvrages, l'entrepreneur du présent corps d'état fournira ces accessoires au maçon, et il en contrôlera la mise en œuvre.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux et fournitures à mettre en œuvre devront répondre aux prescriptions des DTU 25.222 et DTU 25.232.

Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, l'entrepreneur du présent lot devra l'exécution de tous ouvrages nécessaires à la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support. L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à l'appareillage électrique ou autres, etc., de manière à assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et à donner toutes garanties de sécurité. Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront à la charge du présent corps d'état. Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace à faire agréer par le maître d'œuvre, à l'exclusion des scellements en sous-face de plancher. Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit à l'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis à bois de dimensions adéquates. Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par galvanisation à chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais après accord écrit du maître d'œuvre, par peinture spéciale au minium de plomb.

Revêtement de plafond

Les éléments du revêtement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le système prévu par le fabricant. Cette fixation devra être telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revêtement par suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra être

visible sur le parement fini. La finition du plafond devra être très soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

Sujétions diverses

L'entrepreneur aura à sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état, notamment :

- tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;
- toutes façons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre l'accès aux robinetteries, boîtes de dérivation, etc. ;
- tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres ;
- etc.

01.2.2.4 Prescriptions communes

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre à l'entreprise de gros œuvre par le canal du maître d'œuvre toutes indications relatives à l'état de livraison, à la préparation, etc., des supports destinés aux travaux du présent lot ;
- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maître d'œuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu :

- de s'informer auprès du maître d'œuvre des éventuelles sujétions particulières pouvant découler des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds ;
- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Raccords - Calfeutremments - Etc.

Sur les surfaces enduites en plâtre, l'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- l'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux ouvrages des autres corps d'état ;
- tous les calfeutremments, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations ou autres ;
- tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le cas échéant.

Ces raccords, calfeutremments, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa. Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge l'exécution des raccords des percements, scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d'état. Dans le cas toutefois où ces travaux sont consécutifs à des erreurs d'exécution, à des malfaçons ou à des retards d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d'état responsables.

Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l'exécution de ses travaux tous les ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle. Après finition des plâtres et après

exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée. Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols prévus. Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du bâtiment.

01.3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte des études thermique & acoustiques et leurs annexes jointes au dossier.

01.3.1 Cloisons

01.3.1.1 Cloisons de division 50mm

Les cloisonnements non porteurs traditionnels de bonne résistance, satisfaisant aux exigences des règlements de sécurité et d'isolation acoustique seront du type PLACOPAN de chez Placoplâtre ou techniquement équivalent. Constitués de panneaux monoblocs, hauteur d'étage, à parement en plaque de plâtre, collés en usine sur un réseau alvéolaire en carton. Épaisseur 50mm.

Caractéristiques :

- Les assemblages seront réalisés avec des accessoires en bois débités ou en éléments de panneaux de particules de bois de masse volumique > 650 kg/m³.
- Les joints seront traités (bande et enduit) suivant la technique et avec les produits préconisés par le fabricant. Le Maître d'ouvrage demandera autant de passe que nécessaire jusqu'à disparition complète du spectre.

Les raccords entre éléments de cloisons, avec béton et avec doublage seront réalisés avec des bandes de calicots plus enduit de lissage comme prévu dans l'agrément des produits employés, compris bandes armées pour les angles saillants. Le Maître d'œuvre demandera autant de passe que nécessaire jusqu'à disparition complète du spectre.

Le parement fini des cloisons dans les locaux secs (ne recevant pas de faïences) devra être parfaitement lisse, apte à recevoir directement une peinture après simple égrenage.

Sujétions de mise en œuvre :

La mise en œuvre des plaques de plâtre au droit des portes, notamment en imposte, devra être réalisée avec un panneau horizontal de même constitution que la cloison qui débordera de part et d'autre de l'hubriserie d'au moins 30cm. Les plaques positionnées latéralement à l'hubriserie comprendront la découpe de ce panneau en imposte.

Le présent lot devra :

- La mise en place et la pose des hubriseries incorporées aux cloisons (Fournies par le lot Menuiserie intérieure),

- La mise en place de clavette verticale de chaque côté de l'imposte (longueur clavette = 2/3 de la hauteur de l'imposte).
- Joint acrylique en périphérie de toutes les huisseries.
- Le passage des fourreaux électricité et courants faibles et trous à la scie cloche.
- Une plaque de BA13 collée à la paroi pour encastrement du tableau électrique, selon nécessité.
- Une plaque de BA13 collée de part et d'autre à la cloison placopan en adossement des tableaux électriques

Le prix tiendra compte :

- Des accessoires nécessaires à la pose
- Des parements spécifiques le cas échéant,
- Les bandes, cornières de renfort d'angle,
- Des protections en pied du complexe,
- De l'étanchéité à l'air en pied de cloison.

Pièces Humides :

L'entreprise devra prévoir la fourniture et pose de cloison hydrofugée de type PLACOMARINE BA13 pour les pièces humides.

Les cloisons dans seront mis en œuvre avec de 2 cordons de joints latéraux ou un joint central en bande de mousse imprégnée entre la cloison et le sol ainsi qu'un polyane sous la cloison remontant de 2cm du sol fini.

Réalisation des bandes hydrofuges

Nota :

- Les cloisons démontables repérées sur les plans de l'architecte devront impérativement être réalisées après pose du revêtement de sol
- Les cloisons devront pénétrer complètement dans les doublages intérieurs et faux-plafonds afin de limiter les ponts acoustiques. Dans le cas où ces interruptions ne serait pas possible, il faudra au minimum assurer une parfaite étanchéité acoustique avec la cloison par la pose d'un matériau viscoélastique justifiant d'une masse surfacique de 10kg/m²

Localisation:

Selon plans de l'architecte et repérages :

- Cloisons de distribution de toutes les villas de l'opération, compris cloisons des gaines techniques verticales de salles de bains, sanitaires ou pièces principales des villas et à l'exception des cloisons suivantes :
 - Cloisons 77/48 au droit des trémies et entre volées d'escalier bois
 - Cloisons 72/48 en prolongement des cloisons 77/48 au droit des trémies d'escalier

01.3.1.2 Cloison de distribution 72/48

Réalisation de cloisons de distribution de 72 mm d'épaisseur, du type placostil 72/48., composée :

- D'une plaque de plâtre cartonnée type BA13 de part et d'autre de la cloison, , vissées à joints croisés sur les montants Stil M 48
- isolant phonique par laine de verre de 45 mm - affaiblissement acoustique selon NRA.
- Fixation par vis invisibles auto-foreuses tête trompette sur rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et montants verticaux disposés tous les 0,60 m (Stil M 48 & R 48)

Les traitement des joints entre panneaux par bande et enduit spécial se fera suivant les préconisation du fabricant, avec des produits ayant un avis technique, la finition devra être conforme aux directives du

DTU 59.1 Travaux de peinture. La protection des angles saillants sera assurée par un profil spécial de type bande armée, les angles rentrants seront traités par un calicot, il sera également prévu un joint calicot entre raccords murs et cloisons et plafonds et cloisons. Le Maître d'œuvre demandera autant de passe que nécessaire jusqu'à disparition complète du spectre.

Le parement fini des cloisons ne recevant pas de faïences devra être parfaitement lisse, apte à recevoir directement une peinture après simple égrenage.

Le présent lot devra :

- La mise en place et la pose des huisseries incorporées aux cloisons (Fournies par le lot Menuiserie intérieure),
- Joint acrylique en périphérie de toutes les huisseries.
- Le passage des fourreaux électricité et courants faibles et trous à la scie cloche.
- Prévoir le renforcement des cloisons lorsque celles-ci reçoivent des éléments lourds et notamment les appareils sanitaires.
- Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Le prix tiendra compte :

- Des accessoires nécessaires à la pose
- Des parements spécifiques le cas échéant,
- Les bandes, cornières de renfort d'angle,
- Des protections en pied du complexe,
- De l'étanchéité à l'air en pied de cloison.

Pièces Humides :

- L'entreprise devra prévoir la fourniture et pose de plaque de plâtre hydrofugée de type PLACOMARINE BA13 à l'intérieur des pièces humides.
- Les cloisons seront mises en œuvre avec de 2 cordons de joints latéraux ou un joint central en bande de mousse imprégnée entre la cloison et le sol ainsi qu'un polyane sous la cloison remontant de 2cm du sol fini.
- Réalisation des bandes hydrofuges

Localisation:

Selon plans de l'architecte et repérages :

- Cloisons 72/48 en prolongement des cloisons 77/48 au droit des trémies d'escalier

01.3.1.3 Cloison de distribution 77/48

Réalisation de cloisons de distribution de 72 mm d'épaisseur, du type placostil 77/48., composée :

- D'une plaque de plâtre cartonnée type BA13 d'une part et BA18 de l'autre de la cloison, , vissées à joints croisés sur les montants
- isolant phonique par laine de verre de 45 mm - affaiblissement acoustique selon NRA.
- Fixation par vis invisibles auto-foreuses tête trompette sur rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et montants verticaux disposés tous les 0,60 m

Les traitements des joints entre panneaux par bande et enduit spécial se fera suivant les préconisations du fabricant, avec des produits ayant un avis technique, la finition devra être conforme aux directives du DTU 59.1 Travaux de peinture. La protection des angles saillants sera assurée par un profil spécial de type bande armée, les angles rentrants seront traités par un calicot, il sera également prévu un joint

calicot entre raccords murs et cloisons et plafonds et cloisons. Le Maître d'œuvre demandera autant de passe que nécessaire jusqu'à disparition complète du spectre.

Le parement fini des cloisons ne recevant pas de faïences devra être parfaitement lisse, apte à recevoir directement une peinture après simple égrenage.

Le présent lot devra :

- La mise en place et la pose des huisseries incorporées aux cloisons (Fournies par le lot Menuiserie intérieure),
- Joint acrylique en périphérie de toutes les huisseries.
- Le passage des fourreaux électricité et courants faibles et trous à la scie cloche.
- Prévoir le renforcement des cloisons lorsque celles-ci reçoivent des éléments lourds et notamment les appareils sanitaires.
- Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Le prix tiendra compte :

- Des accessoires nécessaires à la pose
- Des parements spécifiques le cas échéant,
- Les bandes, cornières de renfort d'angle,
- Des protections en pied du complexe,
- De l'étanchéité à l'air en pied de cloison.

Pièces Humides :

L'entreprise devra prévoir la fourniture et pose de cloison hydrofugée de type PLACOMARINE BA13 à l'intérieur des pièces humides.

Les cloisons dans seront mis en œuvre avec de 2 cordons de joints latéraux ou un joint central en bande de mousse imprégnée entre la cloison et le sol ainsi qu'un polyane sous la cloison remontant de 2cm du sol fini.

Réalisation des bandes hydrofuges

Selon la notice acoustique : $Rw+C = 39dB$

Localisation:

Selon plans de l'architecte et repérages :

- Cloisons 77/48 au droit des trémies et entre volées d'escalier bois

01.3.1.4 Renfort de cloison

Réalisation de renforts de cloisons, au droit des équipements sanitaires :

Sur cloison placopan :

- Incorporation de tasseaux de renfort en bois de section 28x80mm au droit des fixations des éléments lors du montage,
- Si réalisé après montage de la cloison : découpe soignée de la plaque de parement, incorporation des tasseaux de bois lardés de clous sur les faces latérales (pivoter de 90° le tasseau), rebouchage au mortier MAP puis remplacement du morceau de plaque préalablement découpé.

Sur cloison de type placostil :

- Doublage de l'ossature verticale et complément d'ossature horizontale au droit de l'attache, et mise en oeuvre d'un panneau de bois aggloméré hydrofuge, de 18 mm d'épaisseur, vissé sur l'ossature des cloisons avant fermeture

Compris toutes pièces, accessoires et sujétions de mise en oeuvre et de finition.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Renforts dans cloisons pour meubles hauts des cuisines suivant aménagement futur indiqué sur les plans de vente
- Renforts dans cloisons pour splits mural suivant implantation du lot CVC/PLB

01.3.2 Doublage

01.3.2.1 Doublage thermo-acoustique en Polystyrène expansé

Réalisation du doublage thermo-acoustique des murs intérieurs, en panneaux complexe du type POLYPLAC PHONIK de chez KNAUF ou équivalent, composés :

- De plaques de plâtre KA BA13 Phonik
- D'un isolant en Polystyrène expansé et élastifié d'épaisseur définie aux articles suivants
- Fixation assurée par collage au mortier adhésif, selon préconisation du fabricant.
- Calfeutrement d'étanchéité à l'air
- Classement COV (Qualité de l'air) : A+
- Certificat ACERMI :
 - n°03/007/196
 - n°10/007/676
- Polyane en pied de cloison dans les pièces humides de 10cm de hauteur au minimum, recoupé après pose du carrelage scellé

Dans les pièces humides les plaques de plâtres seront hydrofugés (carton et cœur traité), compris bande hydro. Liaisons et jonction avec les planchers, parois en maçonnerie, cloisonnement, doublage de même nature ou différents. Les traitements des joints entre panneaux par bande et enduit spécial se feront suivant les préconisations du fabricant, avec des produits ayant un avis technique, la finition devra être conforme aux directives du DTU 59.1 Travaux de peinture. La protection des angles saillants sera assurée par un profil spécial de type bande armée, les angles rentrants seront traités par un calicot, il sera également prévu un joint calicot entre raccords murs et cloisons et plafonds et cloisons.

Les parements seront livrés prêt à peindre. Le parement devra parfaitement protéger contre les chocs le panneau isolant tout en étant auto stable pour ne pas subir de déformation en cas d'accroche ou fixation d'éléments par les utilisateurs. Ils seront livrés prêt à peindre.

Compris toutes pièces et accessoires de pose, toutes sujétions de mise en œuvre et de finition

01.3.2.1.1 Doublage thermo-acoustique - 60+13mm

Réalisation du doublage thermo-acoustique des murs intérieurs, en panneaux complexe du type POLYPLAC PHONIK G 1.90 de chez KNAUF ou équivalent, composés :

- D'un parement en plaque de plâtre KA BA13 Phonik
- D'un isolant en Polystyrène expansé de 60mm d'épaisseur - R=1.90 m2.K/W
- Épaisseur totale : 73mm.
- Classement au feu : B-s1, d0

- Performance acoustique : 17dB

Localisation:

Selon plans de l'architecte, étude thermique et plans de repérage thermique :

- Doublages thermiques de "80mm" d'épaisseur, inscrits sur les plans de l'architecte, notamment :
 - Doublage des murs extérieurs en adossement des tableau électrique
 - Doublage "techniques" des murs séparatifs entre villas

01.3.2.1.2 Doublage thermo-acoustique - 100+13mm

Réalisation du doublage thermo-acoustique des murs intérieurs, en panneaux complexe du type POLYPLAC PHONIK D 3.15 de chez KNAUF ou équivalent, composés :

- D'un parement en plaque de plâtre KA BA13 Phonik
- D'un isolant en Polystyrène expansé de 100mm d'épaisseur - R=3.15 m2.K/W
- Épaisseur totale : 113mm.
- Classement au feu : B-s1, d0
- Performance acoustique : 17dB

Localisation:

Selon plans de l'architecte, étude thermique et plans de repérage thermique :

- Doublages thermo-acoustiques des murs extérieurs des villas (sauf villa 12), à tous les niveaux

01.3.2.1.3 Doublage thermo-acoustique - 140+13mm

Réalisation du doublage thermo-acoustique des murs intérieurs, en panneaux complexe du type POLYPLAC PHONIK B 4.40 de chez KNAUF ou équivalent, composés :

- D'un parement en plaque de plâtre KA BA13 Phonik
- D'un isolant en Polystyrène expansé de 140mm d'épaisseur - R=4.40 m2.K/W
- Épaisseur totale : 153mm.
- Classement au feu : B-s1, d0
- Performance acoustique : 22dB

Localisation:

Selon plans de l'architecte, étude thermique et plans de repérage thermique :

- Doublages thermo-acoustiques des murs extérieurs de la villa 12, à tous les niveaux

01.3.2.2 Doublage en BA13 collé

Fourniture et pose d'un habillage sur les murs béton :

- Doublage composé d'une plaque de plâtre cartonnée type BA13 (hydro dans les pièces humides) collée au mortier adhésif placoplâtre et posée sur des cales de faibles épaisseur pour éviter le contact avec le sol.
- Une protection en pied sera assurée par un polyane ou un feutre bitumé qui sera relevé et collé derrière la plinthe

Compris :

- Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial
- Joint acrylique entre éléments existants et cloison
- Parements prêt à peindre
- Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Doublage sur tête de refend affleurant une cloison en plaque de plâtre (à coller au nu de la cloison), lorsque nécessaire pour les logements des bâtiments semi-collectifs

01.3.3 Plafonds

01.3.3.1 Faux plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique

Faux plafonds en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique :

- fourniture et mise en œuvre de l'ossature métallique avec profilés de type approprié, planéité et horizontalité de celle-ci, dispositifs de suspentes, le cas échéant ;
- fourniture et mise en œuvre des plaques selon DTU 25.41
- Traitements des joints par ragréage et exécution d'un ratissage général à l'enduit spécial conformément aux prescriptions du fabricant

La liaison des plaques entre elles ou de plaques avec le plafond et les parois verticales se fera à l'aide d'accessoires métalliques. Ces plaques seront vissées sur l'ossature. Le traitement des joints se fera suivant préconisation du fabricant, avec des produits ayant un avis technique, la finition devra être conforme aux directives du D.T.U. N° 59.1 "Travaux de Peinturage". Dans les pièces humides les plaques de plâtres seront de type hydrofuge (carton et cœur traité)

01.3.3.1.1 Faux plafond "technique"

Faux plafonds en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, composé d'une plaque de plâtre cartonnée type BA13 côté extérieur et 2 plaques côté intérieur avec intégration d'une laine de verre 45mm d'épaisseur :

Parement de type BA13 de chez PLACO ou équivalent :

- Épaisseur : 13 mm
- Réaction au feu M1 ou A2-s1.d0 (Euroclasse)
- $R = 0.05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Nota : Isolation acoustique par laine de verre déroulée de 45mm d'épaisseur, prévue par ailleurs

Le complexe devra permettre d'atteindre un affaiblissement acoustique $Rw+C \geq 42\text{dB}$ et une réduction des bruits d'équipements $\Delta L_{an} \geq 34\text{dB}$

Localisation:

Selon plans de l'architecte et repérages :

- Suivant besoins et suivants demande des lots techniques, faux-plafonds techniques comprenant des dévoiements de réseaux, dans les villas

01.3.3.1.2 Faux-plafond sous combles

Faux plafonds en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique :

Parement de type BA13 de chez PLACO ou équivalent :

- Épaisseur : 13 mm
- Réaction au feu M1 ou A2-s1.d0 (Euroclasse)
- $R = 0.05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Localisation:

Selon plans de l'architecte et repérages :

- Faux-plafonds sous combles des villas

01.3.3.2 Isolation acoustique en laine de verre - Epaisseur 45mm

Fourniture et mise en œuvre d'une isolation acoustique en laine de verre déroulée de type PAR Phonic de chez ISOVER ou équivalent :

- Sur épaisseur de 45mm minimum
- Réaction au feu : Euroclasse A1
- Classement COV (Qualité de l'air) : A+
- Résistance à l'écoulement de l'air : 4 kPa.s/m²

La mise en œuvre sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant pour obtenir une isolation absolument continue et devra être conforme aux DTU de la série 40.

Localisation:

Selon plans de l'architecte, étude thermique et plans de repérage thermique :

- Sur faux-plafonds "acoustiques" (dévoiements de chutes d'eaux, de canalisations et de réseaux VMC selon besoins), dans les villas

01.3.4 Ouvrages divers**01.3.4.1 Habillage des bâtis support pour wc suspendus**

Habillage des bâtis support (fournis et posés par le lot sanitaire) pour wc suspendus par 2 plaques de plâtre en BA 13 mm, classées M1 et posées sur 1.20m de hauteur

Compris :

- Renforts transversaux et couvre-joint par bande et renforts longitudinaux sur les angles
- Traitement des joints et bandes armées sur arêtes compris raccords, calfeutrements, coupes, ajustages, etc

Mise en œuvre conforme au D.T.U. 25-41

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Habillage du bâti support pour wc suspendu dans les villas en accession LIBRE uniquement

01.3.4.2 Joints acryliques

Le présent lot devra réaliser l'ensemble des joints acrylique nécessaires, notamment autour des ouvrages des lots : MENUISERIES INTERIEURES, MENUISERIES EXTERIEURES et SERRURERIE

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Joints acryliques en périphérie des menuiseries extérieures et des huisseries de portes intérieures (Forfait/villa)

01.3.4.3 Pose des huisseries, cadres, trappes

Pose de l'ensemble des huisseries s'intégrant dans les ouvrages du présent lot tels que :

- Les portes intérieures
- Les portes de placards
- Les ensembles menuisés
- Les trappes de visite
- Les grilles de ventilations
- etc...

Tous les trous prévus par le fabricant, devront être utilisés pour la fixation, par vissage dans les renforts mis en place dans les cloisons.

Les huisseries et trappes seront fournies à pied d'œuvre et repérées par l'entrepreneur de menuiserie avant leur mise en œuvre.

L'implantation et le calage sont à la charge du présent lot, en référence au trait de niveau tracé et maintenu par l'entrepreneur de gros œuvre.

La dépose des barres d'écartement est due par le présent lot.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- L'ensemble des huisseries, trappes, etc...à implanter dans les ouvrages dépendant du présent lot

Étanchéité à l'air

Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, l'entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels.

Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif.

Il est demandé à toutes les entreprises devant travailler sur la mise en œuvre de la couche étanche à l'air, une attention particulière à la réalisation de l'enveloppe du bâtiment :

- mise en œuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs
- étanchéité parfaite de l'enveloppe extérieure: continuité des murs béton, traitement parfait des jonctions entre maçonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et l'extérieur...
- Pour cela les entreprises devront effectuer des formations avant toutes réalisations.
- Les entreprises retenues s'engageront à assister à ces formations.
- Des tests d'étanchéité à l'air seront réalisés avant la réception (A charge du Maître d'Ouvrage)
- En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront à reprendre (sans surcoût) ces ouvrages présentant des défauts de réalisation.
- Les incidences financières de ces contraintes devront être intégrées dans les prix unitaires offres des entreprises.

Contrôle :

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en œuvre des matériaux et composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.

D'autre part des mesures en cours (et en fin de chantier) seront réalisées par le système de la « porte soufflante ». Les valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des bâtiments – Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Ces tests seront réalisés à différents moments du chantier (une fois le bâtiment hors d'eau/ hors d'air, à la réception...) et sur zone témoin (A charge du Maître d'Ouvrage)

Une zone témoin sera défini et un test d'étanchéité à l'air sera réalisé après la mise « hors d'eau / hors d'air » du bâtiment :

Les entreprises devront être présentes et devront apporter, si nécessaire, les modifications sur leurs ouvrages pour atteindre la valeur minimum d'étanchéité à l'air suivant étude RE2020.

Cette étape permettra de valider les mises en œuvre pour la réalisation de l'ensemble du bâtiment.

La zone témoin sera définie par l'architecte et le Maître d'Ouvrage. Il sera choisi en fonction de l'avancement des travaux.

Suite à ce test, l'ensemble des points durs devront être identifiés. En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Test final et contractuel

Un test d'étanchéité à l'air sera réalisé en fin de chantier sur l'ensemble du bâtiment (A charge du Maître d'Ouvrage)

En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Ces reprises seront étendues à l'ensemble des ouvrages similaires dans l'ensemble du bâtiment.

Les entreprises auront également à leur charge le coût de nouveau test d'étanchéité à l'air de validation des reprises.

Lots particulièrement concernés par l'étanchéité à l'air

Toutes les entreprises sont concernées par l'étanchéité à l'air du bâtiment et plus particulièrement celles des lots définis ci-après :

Lot : GROS-OEUVRE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : CHARPENTE COUVERTURE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : MENUISERIES EXTÉRIEURES

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons dormant-structure, dormant-ouvrant et ouvrant-vitrage les plus étanches

Lot : ISOLATION - PLÂTRERIE - PEINTURE

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons pare vapeur les plus étanches

Lot : PLOMBERIE SANITAIRES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Lot : CHAUFFAGE- TRAITEMENT D'AIR

Prendre toutes les dispositions pour rendre les réseaux aérauliques étanches (perte < 5%) et des dispositifs traitant l'ensemble des pénétrations. De plus, prendre toutes les dispositions pour rendre choisir des trappes les plus étanches, le conduit étant directement relié à l'extérieur

Lots : ÉLECTRICITÉ - COURANT FORTS & FAIBLES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Précautions DE BASE à intégrer par toutes les entreprises

Les opérations suivantes sont à intégrer par TOUTES les entreprises :

Pare vapeur et autres membranes :

NE JAMAIS PERCER une membrane type pare vapeur; (Jamais signifie pas un seul trou sur tout le chantier)
Attention aux interfaces entre des parois réalisées par des entreprises différentes : laisser assez d'attente (par exemple membrane pare vapeur) pour que l'autre entreprise puisse faire les reprises entre parois verticales et horizontales membranes dans les angles entre menuiseries et murs lors des traversées de parois par des canalisations (pas de canalisation « groupées »)

Chaque entreprise doit assurer la continuité de l'étanchéité et notamment au niveau des :
Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont portes d'entrée, et liaisons menuiseries/façade)
Liaisons entre les parois (continuité du frein vapeur devant tous les éléments de structure)
Équipements électriques (manchons)
Trappes et tout élément traversant les parois
L'ensemble des éléments nécessaires pour assurer l'étanchéité des liaisons (scotch adaptés, compris bandes) devront être prévus par les entreprises

01.4 OPTION

Option relative à la variante BRIQUE ISOLANTE concernant les murs extérieurs des villas : optimisation du doublage sur murs extérieurs de toutes les villas (sauf villa 12)

01.4.1 Doublage thermo-acoustique en Polystyrène expansé

Réalisation du doublage thermo-acoustique des murs intérieurs, en panneaux complexe du type POLYPLAC PHONIK de chez KNAUF ou équivalent, composés :

- De plaques de plâtre KA BA13 Phonik
- D'un isolant en Polystyrène expansé et élastifié d'épaisseur définie aux articles suivants
- Fixation assurée par collage au mortier adhésif, selon préconisation du fabricant.
- Calfeutrement d'étanchéité à l'air
- Classement COV (Qualité de l'air) : A+
- Certificat ACERMI :
 - n°03/007/196
 - n°10/007/676
- Polyane en pied de cloison dans les pièces humides de 10cm de hauteur au minimum, recoupé après pose du carrelage scellé

Dans les pièces humides les plaques de plâtres seront hydrofugés (carton et cœur traité), compris bande hydro. Liaisons et jonction avec les planchers, parois en maçonnerie, cloisonnement, doublage de même nature ou différents. Les traitements des joints entre panneaux par bande et enduit spécial se feront suivant les préconisations du fabricant, avec des produits ayant un avis technique, la finition devra être conforme aux directives du DTU 59.1 Travaux de peinture. La protection des angles saillants sera assurée par un profil spécial de type bande armée, les angles rentrants seront traités par un calicot, il sera également prévu un joint calicot entre raccords murs et cloisons et plafonds et cloisons.

Les parements seront livrés prêt à peindre. Le parement devra parfaitement protéger contre les chocs le panneau isolant tout en étant auto stable pour ne pas subir de déformation en cas d'accroche ou fixation d'éléments par les utilisateurs. Ils seront livrés prêt à peindre.

Compris toutes pièces et accessoires de pose, toutes sujétions de mise en œuvre et de finition

01.4.1.1 Doublage thermo-acoustique - 80+13mm

Réalisation du doublage thermo-acoustique des murs intérieurs, en panneaux complexe du type POLYPLAC PHONIK E 2.75 de chez KNAUF ou équivalent, composés :

- D'un parement en plaque de plâtre KA BA13 Phonik
- D'un isolant en Polystyrène expansé de 80mm d'épaisseur - $R=2.75 \text{ m}^2.K/W$
- Épaisseur totale : 93mm.
- Classement au feu : B-s1, d0
- Performance acoustique : 17dB

Localisation:

Selon plans de l'architecte, étude thermique et plans de repérage thermique :

- Doublages thermo-acoustiques des murs extérieurs des villas (sauf villa 12), à tous les niveaux