

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maitrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkouk@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axxion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-contrôles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 10 – PEINTURE - NETTOYAGE

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	3
01.1.1 Préambule	3
01.1.2 Programme de travaux	3
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	3
01.1.4 Limites des prestations	4
01.1.4.1 Avec les murs et cloisons	4
01.1.4.2 Avec les lots ayant réalisé des ouvrages métalliques	4
01.1.4.3 Avec le lot ayant réalisé les revêtements de sols	4
01.1.5 Pièces à fournir par l'entrepreneur	4
01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES	5
01.2.1 Etendue des travaux - Règlementation - Normes.....	5
01.2.1.1 Documents de référence contractuels	5
01.2.1.2 Fournitures et matériaux.....	5
01.2.1.3 Nuisances de chantier	6
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques	6
01.2.2.1 Subjectiles	6
01.2.2.2 Prescriptions techniques	7
01.2.2.3 Consistance des travaux	8
01.2.2.4 Règles d'exécution	8
01.2.2.5 Définitions des états de finition.....	9
01.2.2.6 Prescriptions diverses.....	10
01.2.2.7 Opérations de contrôle.....	11
01.2.2.8 Réception de travaux	11
01.2.2.9 Garanties.....	11
01.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX	12
01.3.1 Echafaudages.....	12
01.3.2 Travaux de peinture.....	12
01.3.2.1 Travaux préparatoires	12
01.3.2.2 Couche d'impression	13
01.3.2.3 Peinture acrylique	13
01.3.2.4 Peinture sur ouvrages bois	14
01.3.2.4.1 Lasure sur escaliers bois	15
01.3.2.5 Peinture sur tuyauteries	15
01.3.3 Nettoyage	15
01.3.3.1 Nettoyage de finitions intérieures	15

01.3.3.2 Nettoyage extérieur 16

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de peinture & nettoyage pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- Préparation de tous les ouvrages à peindre
- Peinture sur menuiseries intérieures selon localisations
- Peintures des parois verticales selon localisations
- Peinture des plafonds selon localisations
- Peinture sur canalisations selon localisations
- Peinture sur PVC selon localisations
- Peinture sur ouvrages métalliques selon localisations
- Divers travaux selon natures et localisations

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Dans le cadre de l'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
- la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ;
- la réception de l'état des supports en présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les supports.
- L'exécution de tous les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages accessoires, nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages ;

Les prestations comprennent également :

- le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

- la protection des ouvrages jusqu'à la réception ;
- la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc., des ouvrages en fin de travaux et après réception ;
- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux ;
- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
- le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
- le tri sélectif des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

01.1.4 Limites des prestations

01.1.4.1 Avec les murs et cloisons

Il est précisé que le présent lot devra :

- s'assurer de la compatibilité des supports avec le type de ses propres enduits et peintures.
- reconnaître les surfaces avant de peindre; les défauts propres aux matériaux (fissures, dénivellations, faux-aplomb, etc.) seront remis en état par lui-même avant son intervention.
- mettre en place, puis retirer les protections de tous les autres ouvrages finis à l'emplacement de ses interventions.

01.1.4.2 Avec les lots ayant réalisé des ouvrages métalliques

Le présent lot devra se faire préciser la nature de l'antirouille qui aura été appliqué par ces lots sur les parties en acier, avant pose. Il devra s'assurer que les éléments métalliques sont bien brossés et débarrassés de limaille. Le présent lot devra les protections durant son intervention de toutes les parties ne devant pas recevoir de peinture.

01.1.4.3 Avec le lot ayant réalisé les revêtements de sols

Le présent lot devra les protections durant son intervention de toutes les parties ne devant pas recevoir de peinture :

- faïences murales
- revêtements de sol
- appareils électriques et sanitaires

Le présent lot devra également :

- les raccords après finition par le lot PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE avant réception
- les raccords après essais de réception.

01.1.5 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels installés avec leur marque, type et caractéristiques

01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.2.1 Etendue des travaux - Règlementation - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

DTU
DTU 59.1
Peinturage
NF P 74-201-1 et 2

DTU 59.3
Peinture de sols
NFP74-203-1 et 2

Normes
NF T 30-608-700-805-806-807
NF T 31-004
NF T 36-001-005
NF T 72-081
NF X 08-002
NF T 33-XXX-35-XXX-36-XXX

Toutes les normes énumérées dans les références normatives ou aux annexes textes normatifs des DTU ci-dessus.

Règles
Règles UNPVF

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU/CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes à tous les lots.

Autres documents

Garanties dans les travaux de peinture, établi par le GPEM/PV regroupant les fascicules P 61, P 62, P 63 et P 64.

01.2.1.2 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Classification des produits de peinture

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent être conformes aux normes énumérées au chapitre 2 "Références normatives" du DTU 59.1.

Produits de marque

Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés. Dans tous les cas où une peinture est définie ci-après par une marque nommément désignée, l'entrepreneur aura la faculté de proposer au maître d'oeuvre une peinture d'une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage. L'acceptation par le maître d'oeuvre des peintures proposées par l'entrepreneur devra faire l'objet d'un accord écrit. Les subjectiles devront satisfaire aux prescriptions de l'article 5.1 du DTU 59.1.

01.2.1.3 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques

01.2.2.1 Subjectiles

Reconnaissance des subjectiles

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot procédera à la reconnaissance des subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état. Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maître d'oeuvre et du ou des entrepreneurs ayant réalisé les subjectiles.

Subjectiles non conformes

Dans le cas de subjectiles non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'oeuvre, ses réserves et observations avec toutes justifications à l'appui. Il appartiendra alors au maître d'oeuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes. Le maître d'oeuvre pourra alors être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par l'entrepreneur ayant réalisé les supports concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant réalisé le support. Après exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Subjectiles parements béton apparent

En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros oeuvre aura à sa charge la livraison de ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires

conformes au DTU 59.1, puisse livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux règles de l'art. Ces parements feront l'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

01.2.2.2 Prescriptions techniques

Généralités

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps utile au maître d'oeuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaître dans les systèmes prescrits. L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et complète des différents supports devant être peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture. L'offre de l'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entièrement finis dans les règles de l'art. Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, l'exécution de tous travaux préparatoires même non mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc. L'entrepreneur aura implicitement à sa charge tous échafaudages et autres agrès nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.

Liste des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maître d'oeuvre pour agrément, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser. Le maître d'oeuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions du présent CCTP.

Assistance du fournisseur

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en oeuvre particulière, le maître d'oeuvre se réserve le droit de demander l'assistance technique du fournisseur du produit concerné.

Choix des produits

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent parfaitement à l'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l'état des subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier. En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, l'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent parfaitement, compte tenu de l'état des subjectiles considérés. L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au maître d'oeuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications à l'appui. En tout état de cause, l'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en oeuvre :

- les produits pour impressions et couches primaires seront à déterminer par l'entrepreneur en fonction de la nature et de l'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part ;
- les produits pour rebouchages et enduits devront être compatibles avec les couches d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront être adaptés au type de finition lisse ou structurée ;
- les produits pour couches intermédiaires et de finition devront être compatibles avec les produits des couches préparatoires et apprêts, et être de type voulu pour permettre d'obtenir l'aspect de finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphères intérieures particulières rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

Choix des teintes

Le choix des teintes appartient au maître d'oeuvre. Aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour l'emploi de telle ou telle autre teinte, ainsi que pour l'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un même local, réchappissage ou autres, par dérogation aux spécifications du cahier des charges DTU. Le maître d'oeuvre pourra demander l'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % de la surface totale.

Surfaces " témoin "

Les surfaces " témoin " dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maître d'oeuvre devront obligatoirement être traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque système (dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15e alinéa). Le maître d'oeuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation de ces surfaces " témoin ".

01.2.2.3 Consistance des travaux

Les travaux à la charge de l'entrepreneur du présent lot comprennent implicitement tous ceux nécessaires à la parfaite et complète finition des ouvrages, à savoir :

- les travaux énumérés à l'article 3.1 du CCS du DTU 59.1 ;
- les travaux s'ils s'avèrent nécessaires, énumérés à l'article 3.2 du CCS susvisé, aux paragraphes b, e, g et h.

01.2.2.4 Règles d'exécution

Règles générales d'emploi des produits

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront être choisis en fonction de l'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive, etc. Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront être compatibles avec le support et compatibles entre eux. Les produits de marque seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires devront être compatibles avec ces produits de marque. Les couches d'impression devront être ajustées aux supports en raison des différences d'absorption de ces derniers.

Préparation des supports

Les travaux ne devront être exécutés que sur des supports parfaitement secs. Avant application de toute couche, le support devra être débarrassé des saletés, poussières, projection de plâtre ou mortier, taches de graisse, etc. Pour tous les supports ayant reçu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder à une révision soignée de cette couche d'impression et il aura à sa charge l'exécution de tous les petits raccords nécessaires sur cette couche primaire.

Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront légèrement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant pris à partir du support du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra être correctement croisée, sauf pour certaines peintures. Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités effacées. Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complet de la couche précédente. Après achèvement et séchage de la couche de finition :

- le support devra être totalement marqué ;
- les arêtes et moulures devront être dégagées ;

- le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme au ton de l'échantillon accepté par le maître d'oeuvre ;
- les reprises ne devront pas être visibles ;
- l'application ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

01.2.2.5 Définitions des états de finition

Le présent CCTP prévoit pour chaque système de peinture, les états de finition contractuellement exigés de l'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1, à savoir :

- finition A ;
- finition B ;
- finition C ;

ainsi qu'un état de finition spécifique, à n'exécuter que sur prescriptions spéciales dans le CCTP.

Ces différents états de finition exigés sont rappelés ici, selon le DTU 59.1 articles 6.2.3.1 à 6.2.3.3.

Subjectiles

Enduit de plâtre intérieurs

Supports à base de liants hydrauliques :

- enduits mortiers ciment ou chaux ;
- béton brut de décoffrage ;
- maçonnerie

Etat de finition C

Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du subjectile. La finition C est d'aspect poché.

Fibres ciment

Eléments préfabriqués en plâtre fibres-ciment, de cloisons et plafonds.

Etat de finition B

La planéité générale initiale n'est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées. La finition B est d'aspect poché. Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis. La planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. En extérieur sur maçonnerie, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse. Le remplissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées)

Subjectiles bois et matériaux dérivés du bois

Vernis et lasures

Etat de finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou à l'extérieur. Sans exigence ni finition.

Etat de finition B

La planitude n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles : il y a quelques défauts d'aspect et traces d'outils d'application.

Etat de finition A

Les défauts d'aspect et les traces d'outils sont à peine perceptibles

Peintures

Etat de finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou à l'extérieur. Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, l'état de finition reflète celui du subjectile.

Etat de finition B

La planéité initiale n'est pas modifiée. Des défauts d'aspect et des traces d'outils d'application sont admis, ainsi que l'aspect poché.

Etat de finition A

Légères défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légères traces d'outils et de très légers défauts d'aspect sont admis. Aspect final uniforme. Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées)

Subjectiles métalliques

Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris

Etat de finition C

L'état de finition C n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles ferreux, ni avec les techniques d'application sur ces subjectiles.

Etat de finition B

Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application.

Etat de finition A

Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs. Légères traces d'outils admises. Très faibles défauts d'aspects admis. Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées)

Finition spécifique dite très soignée

Prescriptions spéciales pour la finition spécifique exigée, conformément à l'article 6.2.2.4 du DTU 59.1. Cette qualité ne tolère aucun défaut. Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ci-après au présent document, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de tous travaux préparatoires, apprêts, ponçages intermédiaires, etc., nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut. Si pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait à la charge de l'entrepreneur. Le présent article apporte dérogation aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

Définition du degré de brillant

Par référence au paragraphe 3.11 de la norme NF X 08-002, le degré de brillant à obtenir sera, sauf précision explicite dans le CCTP, le suivant :

- mat ;
- satiné mat ;
- satiné moyen ;
- satiné brillant ;
- brillant.

ou

En l'absence de précision explicite dans le CCTP, le degré de brillant à obtenir sera le satiné moyen.

01.2.2.6 Prescriptions diverses

Raccords

Dans le cadre de l'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état. Protection des ouvrages des autres corps d'état - Nettoyages. Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui pourraient être tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés. Il devra, le cas échéant, après exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront

en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas être rayées. Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront être nettoyés et grattés dès finition des peintures, afin d'assurer leur fonctionnement normal.

Gestion des clefs

Dans le cas où ce n'est pas un entrepreneur déterminé qui est chargé de la gestion des clefs jusqu'à la réception, l'entrepreneur du présent lot devra assurer cette gestion pendant la durée de ses travaux.

01.2.2.7 Opérations de contrôle

Échantillons

Les échantillons de produits dont l'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maître d'oeuvre au plus tard un mois avant l'exécution des travaux de peinture.

Prélèvements en cours de travaux

Si le maître d'oeuvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux à des prises d'échantillons qui subiront les analyses voulues, et les frais en résultant seront à la charge de l'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables, et à la charge du maître de l'ouvrage dans le cas contraire. Ces prélèvements se feront dans les conditions précisées à l'article 5.3 du CCS du DTU 59.1.

Frais à la charge de l'entrepreneur

Par frais afférents à une opération de contrôle, il faut entendre tous ceux entraînés par les travaux, emploi de main-d'oeuvre, de matériaux pour prélèvements, les transports et manutentions nécessaires à cette opération, et le coût des analyses. De plus, l'imputation des frais à l'entreprise n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent entraîner par ailleurs.

01.2.2.8 Réception de travaux

Elle sera effectuée après l'achèvement des travaux de peinture et séchage parfait. L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme à celui prévu au CCTP, aux prescriptions du DTU et à l'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées. De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment. En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé à la vérification des caractéristiques visées à l'article 7 du DTU 59.1. En cas de non-conformité, l'entrepreneur de peinture devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires. Pour l'appréciation de l'état des surfaces peintes à l'expiration du délai de garantie, il sera fait référence au document garanties dans les travaux de peinture du GPMP/PV visé ci-avant.

01.2.2.9 Garanties

L'entrepreneur doit une garantie de 2 (deux) ans à dater du jour de la réception, pour les peintures et revêtements ayant une fonction décorative, ainsi que pour les produits de façades de classe D et gamme décorative. Pour les revêtements ayant également une fonction technique tels que les revêtements de façades de classe I et T, la garantie est de 10 (dix) ans. Cette garantie décennale fera l'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de l'entrepreneur. Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. La mise en œuvre de peintures et revêtements dits de « Technique non courante » (procédés hors DTU par exemple) nécessite la souscription par l'entrepreneur de garanties complémentaires à la décennale de base de ce dernier. Pour l'appréciation de l'état des surfaces peintes à l'expiration du délai de garantie, il sera fait référence au document « Garanties dans les travaux de peinture » du GPMPV (aujourd'hui dissous).

01.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

01.3.1 Echafaudages

Accès aux trémies des cages d'escalier par mise en place d'échafaudages .

Ces échafaudages seront de type tubulaires fixes, en règle au regard des dernières loi en vigueur, et notamment au point de vue sécurité.

- Ils comprendront toutes les sujétions de protection (garde-corps, plinthes, stabilisateurs) ainsi que des moyens d'accès sécurisés permettant de circuler sur les platelages sans difficulté
- Leur implantation sera étudiée afin de s'adapter aux volumes des cages d'escalier et aux contraintes des villas à étage, tout en limitant l'encombrement dans les zones de circulation.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Au droit de toutes les trémies d'escalier des villas

01.3.2 Travaux de peinture

01.3.2.1 Travaux préparatoires

Préparations subjectile placoplâtre (plafonds, cloisons et doublages)

Plaques de parement de plâtre à épiderme cartonné

- Finition B
 - Époussetage
 - Couche d'impression
 - Révision des joints
 - Enduit non repassé
 - Ponçage et époussetage

Parements de béton brut de décoffrage de qualité soignée

- Finition A
 - Égrenage, brossage et époussetage
 - Couche d'impression spéciale
 - Dégrossissage
 - Enduit repassé
 - Enduit non repassé aspect lisse
 - Ponçage et époussetage

Subjectiles bois et dérivés pour peinture

- Finition A
 - Brossage
 - Couche d'impression
 - Rebouchage
 - Ponçage

- Enduit repassé
- Ponçage à sec

Travaux préparatoires et apprêts sur tuyauteries peintes

- Sur tuyauteries peintes de toute nature :
 - brossage et époussetage
 - Couche d'impression spéciale

Nota :

- La qualité des prestations devra correspondre à une finition soignée (A).
- Les revêtements muraux seront M2 au minimum

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des ouvrages à peindre et détaillé aux articles suivants

01.3.2.2 Couche d'impression

Les supports recevront une couche d'impression à charge du présent lot.

- L'entreprise aura à sa charge la totalité des travaux de réception des supports et de préparation tels qu'ils sont décrits dans les articles précédents.
- L'entreprise devra la fourniture et l'application d'une couche d'impression adaptée au support (béton, plaque de plâtre, enduit, etc.)
- Y compris toutes sujétions de joint acrylique en périphérie des menuiseries extérieures et des huisseries de portes intérieures.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des murs et plafonds des villas (compris soffites, caissons, faux-plafonds)

01.3.2.3 Peinture acrylique

Fourniture et mise en œuvre d'une peinture mate ou satinée, à base de résines alkyde et acrylique en émulsion, bénéficiant du label NF Environnement. Le revêtement devra justifier par PV, en cours de validité.

Le revêtement devra être :

- Finition lisse aspect velours :
 - Mate sur les murs et plafonds du hall d'entrée, séjour, dégagement, chambres (compris placards), parois libres des cuisines ouvertes
 - Satinée qualité lessivable sur les murs et plafonds des pièces humides (compris cuisines fermées, parois d'adossement des équipements des cuisines ouvertes, salles de bains, toilettes, WC, buanderie)
- Classification : Famille I – Classe 7a2
- Qualités requises : Bon pouvoir opacifiant. Blancheur stable. Garnissant.
- Résistance à l'abrasion Humide : Classe 2
- Teintes : blanc ou autre suivant choix de l'architecte
- Valeur COV : A/a - 2g/L
- Densité : 1,50

- Brillance Spéculaire : <3% sous 85° d'angle

Préparation des subjectiles :

- Égrenage, brossage, dépoussiérage.
- Ponçage et époussetage
- Impression multi-surfaces à base de résines acrylique et alkyde en émulsion, bénéficiant du label NF

Finition : 2 couches de peinture ELYOPUR de la marque SEIGNEURIE ou techniquement équivalent, couleur blanc

Mise en œuvre :

- Sec hors poussière : 1 heures.
- Recouvrable : 6 heures
- Rendement moyen : 9 à 12 m²/L

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des murs et plafonds des villas (compris soffites, caissons et faux-plafonds)

01.3.2.4 Peinture sur ouvrages bois

Fourniture et mise en œuvre d'une peinture glycérophtalique satinée ou acrylique brillante (suivant notice de vente) impression et finition microporeuse pour bois aux résines alkydes, en solution.

Le revêtement devra être :

- Aspect : Aspect satiné ou brillant.
- Qualités requises : Microporeux. Tendue. Garnissant et opacifiant
- Teintes : Au choix de l'architecte
- Valeur COV : A/d - 300 g/L
- Densité : 1,33
- Brillance Spéculaire : 30%

Préparations des subjectiles :

- Nettoyage, ponçage, époussetage soigné.
- Dégraissage au xylène de tous les bois tropicaux et résineux.
- Impression d'une couche PRIMWOOD de la marque SEIGNEURIE ou techniquement équivalent

Couche de finition :

- 2 couches de PRIMWOOD de la marque SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.

Mise en œuvre :

- Sec: 8 heures.
- Recouvrable : 24 heures
- Rendement moyen : 11 à 14 m²/L

Localisation:

Selon plans de l'architecte : (Ensemble des villas) :

- Peinture sur portes de communications et portes d'entrée, 2 faces et chants
- Peinture sur trappes des gaines techniques et faux-plafonds , 1 face compris cadres

- Habillages bois divers : champlats d'habillage, Etc,

01.3.2.4.1 Lasure sur escaliers bois

Lasurage des marches, contres marches et limons des escaliers bois comprenant :

- Préparation : Ponçage de toutes les surfaces de l'escalier
- Finition : 3 couches de lasure avec égrenage intermédiaire entre les couches.
- Teinte à définir avec le maître d'œuvre après le ponçage du support existant.

L'entreprise choisira soigneusement la lasure afin d'assurer un résultat durable dans le temps tout en respectant l'usage intensif. Pendant la phase de ponçage, elle prendra soin d'éliminer le maximum de traces existantes sans fragiliser le support.

Localisation:

Selon plans de l'architecte, pour toutes les villas (forfait/escalier) :

- Lasurage des escaliers bois des villas (sauf villas 17 & 18)

01.3.2.5 Peinture sur tuyauteries

Sur tuyauteries de toutes natures en acier noir, acier galvanisé, cuivre, etc. :

- préparation des supports suivant recommandation du fabricant et selon dispositions définies précédemment
- brossage, grattage et époussetage
- couche primaire adaptée à la nature du tuyau et au type de canalisation
- couche intermédiaire en peinture laque alkyde
- couche de finition en peinture laque alkyde satinée-tendue, type SOYDOR de la SEIGNEURIE ou équivalent., et de type spéciale pour corps chauds dans le cas de canalisations de fluide chaud.

Sur tuyauteries PVC sans couche primaire :

- préparation des supports suivant recommandation du fabricant et selon dispositions définies précédemment
- brossage, grattage et époussetage
- couche primaire adaptée à la nature du tuyau et au type de canalisation ;
- couche de finition en peinture glycérophthalique satinée

Localisation:

Selon plans de l'architecte : (forfait/villa) :

- Sur tous les débords de gaines et canalisations PVC apparentes y compris raccordement des appareils sanitaires (pipes).
- Sur tous les métaux non ferreux intérieurs.

01.3.3 Nettoyage

01.3.3.1 Nettoyage de finitions intérieures

Le nettoyage en phase de pré réception

- Un nettoyage de finition sur tous les ouvrages.
- Un dépoussiérage.
- Un nettoyage aux produits ammoniacués usuels des revêtements de sols, appareils sanitaires, vitrages aux deux faces, etc.

A l'occasion du nettoyage, l'Entrepreneur exécute, à ses frais, tous les raccords de peinture ou reprise de rechampis qui apparaissent.

Le nettoyage comprendra en phase de réception :

- Dallages et carrelages lavés, essuyés pour éliminer toutes traces adhérentes.
- Appareils sanitaires et robinetterie enlèvement des papiers de protection de tampons d'obturation, lavés, essuyés.
- Revêtements muraux.
- Vitres, miroirs avec soin pour éviter toute rayure.
- Appareillage électrique y compris verrines et dispositifs d'éclairage.
- Revêtements de sols divers.
- Toute quincaillerie non peinte grattée, lavée, essuyée.
- Menuiseries faces intérieures et extérieures y compris coffres et tabliers des volets roulants et garde-corps nettoyés au détergent spécial avec soin pour éviter toute détérioration.
- Les PVC, alu, éléments de serrurerie, éléments bois, etc.
- Enlèvement des déchets correspondants.
- Sols et garde-corps des terrasses, locaux poubelles et parking. Prévoir un nettoyage HAUTE PRESSION.
- Façade bois et pierre
- Volet coulissants et volets roulants sur les deux faces (intérieures et extérieures)
- Tous les ouvrages du projet

Après réception :

- Révision générale, nettoyage des traces sur appareils et accessoires.

Le nettoyage sera donc réalisé 3 fois, suivant phasage décrit précédemment.

Seront également prévus dans les nettoyages, les balayages et évacuations des sciures de protection sur carrelage et déchets laissés par les autres corps d'état.

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile, les tâches de plâtre, ciment, etc.

Le nettoyage devra garantir une livraison dans un état de propreté parfait, y compris pour les terrasses.

Le nettoyage s'étend aux parties communes, privatives (compris terrasse et jardin), parking couvert, etc.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble de toutes les villas (forfait/villa)

01.3.3.2 Nettoyage extérieur

Le nettoyage en phase de pré réception

- Un nettoyage de finition de l'ensemble des parties communes extérieures et des jardins privatifs des villas.
- Un balayage et un enlèvement de tous les déchets, gravats, emballages et résidus de chantier.
- Un dépoussiérage des ouvrages et équipements extérieurs.
- Un nettoyage adapté des voiries, cheminements piétons, stationnements extérieurs, espaces verts, jardins privatifs, mobilier et équipements.

À l'occasion du nettoyage, l'Entrepreneur procède, à ses frais, à l'enlèvement de toute salissure résultant de ses interventions.

Le nettoyage comprendra en phase de réception :

- Voiries, cheminements piétons, aires de stationnement et surfaces minérales balayés, lavés et débarrassés de toutes traces adhérentes.
- Caniveaux, grilles, regards et dispositifs d'évacuation des eaux nettoyés et dégagés de tout dépôt.
- Local OM nettoyé, lavé et débarrassé de tous déchets et résidus.
- Mains courantes, garde-corps, clôtures, portillons et ouvrages de serrurerie nettoyés avec soin.
- Appareillages d'éclairage extérieur, coffrets et équipements techniques apparents nettoyés.
- Mobilier extérieur éventuel nettoyé et remis en parfait état de propreté.
- Espaces verts communs et jardins privatifs nettoyés de tous déchets, emballages, gravats, résidus de chantier et végétaux indésirables issus des travaux.
- Terrasses, patios et accès privatifs nettoyés et débarrassés de toutes salissures.
- Enlèvement et évacuation de l'ensemble des déchets correspondants.
- Nettoyage haute pression des voiries, cheminements, aires de stationnement, terrasses, accès privatifs et du local OM si nécessaire.
- Parties communes extérieures : enlèvement de tous les déchets, nettoyage des revêtements de sol, caniveaux, bordures, équipements et ouvrages extérieurs.
- Jardins privatifs : enlèvement de tous les déchets et remise en parfait état de propreté des surfaces engazonnées, plantées ou minérales.
- Tous les ouvrages et équipements relevant des parties communes extérieures du lotissement ainsi que des aménagements extérieurs privatifs des villas.

Après réception :

- Révision générale et nettoyage des éventuelles traces ou salissures apparues entre la réception et la livraison définitive.

Le nettoyage sera donc réalisé 3 fois, suivant phasage décrit précédemment.

Seront également prévus dans les nettoyages les balayages, ramassages et évacuations des déchets laissés par les différents corps d'état dans les parties communes extérieures et les jardins privatifs.

Les nettoyages devront faire disparaître les traces de peinture, d'huile, de ciment, de mortier, de plâtre, ainsi que toute autre salissure liée aux travaux.

Le nettoyage devra garantir une livraison des parties communes extérieures et des jardins privatifs dans un état de propreté parfait, comprenant notamment les voiries, cheminements, stationnements, espaces verts, local OM, terrasses, accès privatifs et l'ensemble des équipements extérieurs communs et privatifs.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des parties communes extérieures du lotissement ainsi que les aménagements extérieurs privatifs des villas, y compris jardins, terrasses et accès privatifs
- Ensemble des parties communes extérieures du lotissement, y compris voiries, cheminements piétons, stationnements, espaces verts et équipements communs